

**OFICIO DE APROBACION INICIAL No. MPA-CPDM-FISMDF-UB-052-2019**

**CESAR OCTAVIO HERRERA BAINI**  
**TITULAR DE LA DEPENDENCIA ENCARGADA DE LA**  
**EJECUCION Y ADMINISTRACION DE OBRAS PÚBLICAS**

**PINAL DE AMOLES OCTUBRE 2019**

**PRESENTE.**

De acuerdo a lo establecido en el Artículo 33 Ley de Coordinación Fiscal, que autoriza recursos a este municipio dentro del Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal inserto en el Ramo XXXIII "Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios" la cantidad de **\$ 51,051,017.00** (CINCUENTA Y UN MILLONES CINCUENTA Y UN MIL DIECISIETE PESOS 00/100 M.N.) y de acuerdo al Plan de Obra Anual (POA) se aprueba la siguiente inversión.

**VERTIENTE.- PROMOCION DEL DESARROLLO SUSTENTABLE**  
**LINEAMIENTO.- UB-CAMINOS RURALES**

**PROYECTO ESTRATEGICO.- REHABILITACION DE CAMINOS EN LAS LOCALIDADES DE EL MEZQUITE, EL CARRIZALITO, AGUA DEL MAIZ, LA CEBOLLA Y RIO ESCANELA, EN LA LOCALIDAD DE PINAL DE AMOLES CON No. DE OBRA UB-07**

**APORTACIONES  
MUNICIPAL:**

**\$ 251,873.59**

**TOTAL**

**\$ 251,873.59**

El monto señalado se aplicará conforme a los anexos adjuntos, debiendo esa Dirección promover la participación de los beneficiarios en la ejecución y seguimiento de las obras, en apego al artículo 33 de La Ley de Coordinación Fiscal.

**ATENTAMENTE**  
**"SEGURIDAD Y CONFIANZA"**

**LIC. ISIDRO GARAY PACHECO**  
**PRESIDENTE DEL COPLADEM**

C.c.p. C.P. Luis Gerardo Barrera Mejía.- Tesorero Municipal.  
C.c.p. Lic. Maricela de Santiago Casiano.- Contralora Municipal.  
C.c.p.

**OPERADO RAMO 33**  
**FISMDF**  
**2019**



COMITÉ DE PLANEACIÓN PARA EL DESARROLLO DEL MUNICIPIO DE PINAL DE AMOLES, QRO  
RAMO XXXIII.-APORTACIONES FEDERALES PARA LAS ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS  
ANEXO TÉCNICO DE CONTROL INICIAL  
EJERCICIO 2019



FONDO: DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL  
VERTIENTE: PROMOCION DEL DESARROLLO SUSTENTABLE  
LINEAMIENTO: PLANEACION URBANA E INFRAESTRUCTURA PARA EL DESARROLLO  
PROYECTO: UB-CAMINOS RURALES  
MUNICIPIO: 002 PINAL DE AMOLES, QUERETARO,  
ZONA PRIORITARIA: SIERRA GORDA  
DEP. NORMATIVA: MUNICIPIO DE PINAL DE AMOLES

INFORMACIÓN COMPLEMENTARIA

ESTADO: 002 QUERETARO

HOJA: 1 DE 1

OFICIO DE APROBACION: MPA-COIM-FISMDF-UB-053-2019  
FECHA: OCTUBRE 2019

DEPENDENCIA EJECUTORA: H. AYUNTAMIENTO DE PINAL DE AMOLES

NO. DE OBRA Y	TIPO DE LOCALIDAD	SUBPROGRAMA, NOMBRE Y DESCRIPCION DE LA OBRA, PROYECTO Y/O ACCION	SECTOR DE LA OBRA	LOCALIDAD	COSTO TOTAL	AVANCE FISICO	ESTRUCTURA FINANCIERA			METAS TOTALES DEL PROYECTO			MODALIDAD DE EJEC.		
							SUMA	MUNICIPAL (FISMDF)	OTROS	U. DE M.	CANT.	% A REALIZAR 2019		NO. DE BENEF. CARIOS	
NUMERO DE OBRA: UB-07		UB-CAMINOS RURALES	I.T.	PINAL DE AMOLES	\$ 251,873.59	0%	\$ 251,873.59	\$ 251,873.59	-	KM	2.23	100.00%	716	0	C
LOCALIDAD: PINAL DE AMOLES		REHABILITACION DE CAMINOS EN LAS LOCALIDADES DE EL MEZQUITIL, EL CARREZALITO, AGUA DEL MAIZ, LA CEBOLLA Y RIO ESCANELA													
		REHABILITACION													
SUBTOTAL-\$							\$ 251,873.59	\$ 251,873.59	\$ -						
TOTAL-\$							\$ 251,873.59	\$ 251,873.59	\$ -						

OPERADO RAMO 33  
FISMDF  
2019

AUTORIZO:  
LIC. SIDRO GONZALEZ FACCHICO  
PRESIDENTE DEL COPAJDEM

VALIDO:  
LIC. CESAR OCTAVIO HEIMERMANI  
COORDINADOR DEL COPAJDEM

Este programa es de carácter público, no es patrocinado ni promovido por partido político alguno y sus recursos provienen de los impuestos que pagan todos los contribuyentes. Está prohibido el uso de este programa con fines políticos, electorales, de lucro y otros distintos a los establecidos. Quien haga uso de los recursos de este programa deberá ser denunciado y sancionado de acuerdo con la ley aplicable y ante la autoridad competente.



FONDO DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL  
 VERTIENTE: PROMOCION DEL DESARROLLO SUSTENTABLE  
 LINEAMIENTO: PLANEACION URBANA E INFRAESTRUCTURA PARA EL DESARROLLO  
 PROYECTO: UB-CAMINOS RURALES  
 MUNICIPIO: PINAL DE AMOLES, QRO

COMITÉ DE OPERACIÓN PARA EL DESARROLLO DEL MUNICIPIO DE PINAL DE AMOLES, QRO  
 RAMO XXX111: OPERACIONES FEDERALES PARA LAS ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS  
 ANEXO TÉCNICO DE CONTROL INICIAL  
 EJERCICIO 2019

**INFORMACIÓN COMPLEMENTARIA**



FISMDF-2019

OCTUBRE 2019

PROGRAMA: UB-CAMINOS RURALES  
 OFICIO DE APROBACION: MPA-CPDM-FISMDF-UB-092-2019

NOMBRE DE LA OBRA Y LOCALIDAD	DESCRIPCION DE LA OBRA	CONCEPTOS A EJECUTAR	UNIDAD	CANTIDAD
REHABILITACION DE CAMINOS EN LAS LOCALIDADES DE EL MEZQUITE, EL CARRIZALITO, AGUA DEL MAIZ, LA CEBOLLA Y RIO ESCANELA  LOCALIDAD: PINAL DE AMOLES  NUMERO DE OBRA: UB-07	LIMPIEZA, ESCARIFICADO Y RECOMPACTACION DE LA TERRACERIA EXISTENTE EN CORONA DE CAMINO CON MOTOCONFORMADORA Y VIBROCOMPACTADOR Y TENDIDO Y COMPACTADO DEL MATERIAL PRODUCTO DEL CORTE SOBRE CORONA DEL CAMINO PARA BENEFICIO DE 718 HABITANTES	REHABILITACION DE CAMINO EL MEZQUITE  PRELIMINARES LIMPIEZA, ESCARIFICADO Y RECOMPACTACION DE LA TERRACERIA EXISTENTE EN CORONA DE CAMINO CON MOTOCONFORMADORA Y VIBROCOMPACTADOR, INCL: LA EXTRACCION DEL MATERIAL DE LA CUNETA Y CONFORMACION DE LA MISMA, SUMINISTRO DE AGUA EN PIPA Y TODO LO NECESARIO PARA SU COMPLETA EJECUCION. TERRACERIAS	M2	1700
		CORTE A MAQUINA ACIELO ABIERTO EN MATERIAL DE BANCO TIPO "B" PARA REVESTIMIENTO DE CAMINO, INCL: EL TRASPALDO HORIZONTAL HASTA 10 MTS DE DISTANCIA PARA MANIOBRAS DEL EQUIPO.	M3	167.96
		CORTE A MAQUINA ACIELO ABIERTO EN MATERIAL DE BANCO TIPO "C" PARA REVESTIMIENTO DE CAMINO, INCL: EL TRASPALDO HORIZONTAL HASTA 10 MTS DE DISTANCIA PARA MANIOBRAS DEL EQUIPO.	M3	8.84
		CARGA A MAQUINA DE MATERIAL PRODUCTO DEL CORTE PARA ACARREO POR VOLUMEN (MEDIDO SUELTO)	M3	212.50
		ACARREO EN CAMION EN CAMINO ACCIDENTADO DE TERRACERIA DEL MATERIAL PRODUCTO DEL CORTE A DE 1 A 7 KM (MEDIDO SUELTO) PARA CARGA A MAQUINA NO INCLUIDA	M3	212.50
		PAVIMENTACION  MEZCLADO, TENDIDO Y COMPACTADO DEL MATERIAL PRODUCTO DEL CORTE SOBRE CORONA DEL CAMINO, INCL: AGUA, DISGREGADO CRIBADO MEDIANTE PAPEO A MANO DE MATERIAL CON SOBRE TAMAÑO, EQUIPO, HERRAMIENTAS Y MANO DE OBRA NECESARIA PARA SU COMPLETA EJECUCION	M3	170.00
		REHABILITACION DE CAMINO EL CARRIZALITO  PRELIMINARES LIMPIEZA, ESCARIFICADO Y RECOMPACTACION DE LA TERRACERIA EXISTENTE EN CORONA DE CAMINO CON MOTOCONFORMADORA Y VIBROCOMPACTADOR, INCL: LA EXTRACCION DEL MATERIAL DE LA CUNETA Y CONFORMACION DE LA MISMA, SUMINISTRO DE AGUA EN PIPA Y TODO LO NECESARIO PARA SU COMPLETA EJECUCION. TERRACERIAS	M2	1700.00
		CORTE A MAQUINA ACIELO ABIERTO EN MATERIAL DE BANCO TIPO "B" PARA REVESTIMIENTO DE CAMINO, INCL: EL TRASPALDO HORIZONTAL HASTA 10 MTS DE DISTANCIA PARA MANIOBRAS DEL EQUIPO.	M3	167.96
		CORTE A MAQUINA ACIELO ABIERTO EN MATERIAL DE BANCO TIPO "C" PARA REVESTIMIENTO DE CAMINO, INCL: EL TRASPALDO HORIZONTAL HASTA 10 MTS DE DISTANCIA PARA MANIOBRAS DEL EQUIPO.	M3	8.84
		CARGA A MAQUINA DE MATERIAL PRODUCTO DEL CORTE PARA ACARREO POR VOLUMEN (MEDIDO SUELTO)	M3	212.50
		ACARREO EN CAMION EN CAMINO ACCIDENTADO DE TERRACERIA DEL MATERIAL PRODUCTO DEL CORTE A DE 1 A 7 KM (MEDIDO SUELTO) PARA CARGA A MAQUINA NO INCLUIDA	M3	212.50
		PAVIMENTACION  MEZCLADO, TENDIDO Y COMPACTADO DEL MATERIAL PRODUCTO DEL CORTE SOBRE CORONA DEL CAMINO, INCL: AGUA, DISGREGADO CRIBADO MEDIANTE PAPEO A MANO DE MATERIAL CON SOBRE TAMAÑO, EQUIPO, HERRAMIENTAS Y MANO DE OBRA NECESARIA PARA SU COMPLETA EJECUCION	M3	170.00

OPERADO RAMO 33  
 FISMDF  
 2019



COMITÉ DE PLANEACIÓN PARA EL DESARROLLO DEL MUNICIPIO DE PINAL DE AMOLES, QRO.  
RAMO XXX111 TRANSPORTACIONES FEDERALES PARA LAS ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS  
ANEXO TÉCNICO DE CONTROL INICIAL  
EJERCICIO 2019  
INFORMACIÓN COMPLEMENTARIA



FONDO: FONDO DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL  
VERTIENTE: PROMOCION DEL DESARROLLO SUSTENTABLE  
LINEAMIENTO: PLANEACIÓN URBANA E INFRAESTRUCTURA PARA EL DESARROLLO  
PROYECTO: UB-CAMINOS RURALES  
MUNICIPIO: PINAL DE AMOLES, QRO

FISMDF-2019

OCTUBRE 2019

PROGRAMA: UB-CAMINOS RURALES

OFICIO DE APROBACION: MPA-CFDM-FISMDF-JUB-062-2019

NOMBRE DE LA OBRA Y LOCALIDAD	DESCRIPCION DE LA OBRA	CONCEPTOS A EJECUTAR	UNIDAD	CANTIDAD
		REHABILITACIÓN DE CAMINO AGUA DEL MAÍZ		
		PRELIMINARES		
		LIMPIEZA, ESCARIFICADO Y RECOMPACTACION DE LA TERRACERIA EXISTENTE EN CORONA DE CAMINO CON MOTOCONFORMADORA Y VIBROCOMPACTADOR, INCL: LA EXTRACCION DEL MATERIAL DE LA CUNETA Y CONFORMACION DE LA MISMA, SUMINISTRO DE AGUA EN PIPA Y TODO LO NECESARIO PARA SU COMPLETA EJECUCION.	M2	1700.00
		TERRACERIAS		
		CORTE A MAQUINA ACIENO ABIERTO EN MATERIAL DE BANCO TIPO "B" PARA REVESTIMIENTO DE CAMINO, INCL: EL TRASPALDO HORIZONTAL HASTA 10 MTS DE DISTANCIA PARA MANIOBRAS DEL EQUIPO.	M3	167.96
		CORTE A MAQUINA ACIENO ABIERTO EN MATERIAL DE BANCO TIPO "C" PARA REVESTIMIENTO DE CAMINO, INCL: EL TRASPALDO HORIZONTAL HASTA 10 MTS DE DISTANCIA PARA MANIOBRAS DEL EQUIPO.	M3	8.84
		CARGA A MAQUINA DE MATERIAL PRODUCTO DEL CORTE PARA ACARREO POR VOLUMEN (MEDIDO SUELTO)	M3	212.50
		ACARREO EN CAMION EN CAMINO ACCIDENTADO DE TERRACERIA DEL MATERIAL PRODUCTO DEL CORTE A DE 1 A 7 KM (MEDIDO SUELTO) PARA CARGA A MAQUINA NO INCLUIDA	M3	212.50
		PAVIMENTACION		
		MEZCLADO, TENDIDO Y COMPACTADO DEL MATERIAL PRODUCTO DEL CORTE SOBRE CORONA DEL CAMINO, INCL: AGUA, DISGREGADO CRIBADO MEDIANTE PAPEO A MANO DE MATERIAL CON SOBRE TAMAÑO, EQUIPO, HERRAMIENTAS Y MANO DE OBRA NECESARIA PARA SU COMPLETA EJECUCION	M3	170.00
		REHABILITACIÓN DE CAMINO LA CEBOLLA		
		PRELIMINARES		
		LIMPIEZA, ESCARIFICADO Y RECOMPACTACION DE LA TERRACERIA EXISTENTE EN CORONA DE CAMINO CON MOTOCONFORMADORA Y VIBROCOMPACTADOR, INCL: LA EXTRACCION DEL MATERIAL DE LA CUNETA Y CONFORMACION DE LA MISMA, SUMINISTRO DE AGUA EN PIPA Y TODO LO NECESARIO PARA SU COMPLETA EJECUCION.	M2	1700.00
		TERRACERIAS		
		CORTE A MAQUINA ACIENO ABIERTO EN MATERIAL DE BANCO TIPO "B" PARA REVESTIMIENTO DE CAMINO, INCL: EL TRASPALDO HORIZONTAL HASTA 10 MTS DE DISTANCIA PARA MANIOBRAS DEL EQUIPO.	M3	167.96
		CORTE A MAQUINA ACIENO ABIERTO EN MATERIAL DE BANCO TIPO "C" PARA REVESTIMIENTO DE CAMINO, INCL: EL TRASPALDO HORIZONTAL HASTA 10 MTS DE DISTANCIA PARA MANIOBRAS DEL EQUIPO.	M3	8.84
		CARGA A MAQUINA DE MATERIAL PRODUCTO DEL CORTE PARA ACARREO POR VOLUMEN (MEDIDO SUELTO)	M3	212.50
		ACARREO EN CAMION EN CAMINO ACCIDENTADO DE TERRACERIA DEL MATERIAL PRODUCTO DEL CORTE A DE 1 A 7 KM (MEDIDO SUELTO) PARA CARGA A MAQUINA NO INCLUIDA	M3	212.50
		PAVIMENTACION		
		MEZCLADO, TENDIDO Y COMPACTADO DEL MATERIAL PRODUCTO DEL CORTE SOBRE CORONA DEL CAMINO, INCL: AGUA, DISGREGADO CRIBADO MEDIANTE PAPEO A MANO DE MATERIAL CON SOBRE TAMAÑO, EQUIPO, HERRAMIENTAS Y MANO DE OBRA NECESARIA PARA SU COMPLETA EJECUCION	M3	170.00
		REHABILITACIÓN DE CAMINO RIO ESCANELA		
		PRELIMINARES		

OPERADO RAMO 33  
FISMDF  
2019



COMITÉ DE OPERACIÓN PARA EL DESARROLLO DEL MUNICIPIO DE PINAL DE AMOLES, QRO.  
RAMO XXX111 DE LAS OPERACIONES FEDERATIVES PARA LAS ENTIDADES FEDERATIVES Y MUNICIPIOS  
ANEXO TÉCNICO DE CONTROL INICIAL  
EJERCICIO 2019



FISMDF-2019

OCTUBRE 2019

**INFORMACIÓN COMPLEMENTARIA**

FONDO: FONDO DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL  
VERTIENTE: PROMOCIÓN DEL DESARROLLO SUSTENTABLE  
LINEAMIENTO: PLANEACIÓN URBANA E INFRAESTRUCTURA PARA EL DESARROLLO  
PROYECTO: UB-CAMINOS RURALES  
MUNICIPIO: PINAL DE AMOLES, QRO

PROGRAMA: UB-CAMINOS RURALES

OFICIO DE APROBACION: MPA-CPDM-FISMDF-UB-062-2019

NOMBRE DE LA OBRA Y LOCALIDAD	DESCRIPCIÓN DE LA OBRA	CONCEPTOS A EJECUTAR	UNIDAD	CANTIDAD
		LIMPIEZA, ESCARIFICADO Y RECOMPACTACION DE LA TERRACERIA EXISTENTE EN CORONA DE CAMINO CON MOTOCOMPACTADORA Y VIBROCOMPACTADOR, INCL: LA EXTRACCION DEL MATERIAL DE LA CUNETAY CONFORMACION DE LA MISMA, SUMINISTRO DE AGUA EN PIPA Y TODO LO NECESARIO PARA SU COMPLETA EJECUCION.	M2	1692.00
		<b>TERRACERIAS</b> CORTE A MAQUINA ACIENO ABIERTO EN MATERIAL DE BANCO TIPO "B" PARA REVESTIMIENTO DE CAMINO, INCL: EL TRASPALAO HORIZONTAL HASTA 10 MTS DE DISTANCIA PARA MANIOBRAS DEL EQUIPO.	M3	167.15
		CORTE A MAQUINA ACIENO ABIERTO EN MATERIAL DE BANCO TIPO "C" PARA REVESTIMIENTO DE CAMINO, INCL: EL TRASPALAO HORIZONTAL HASTA 10 MTS DE DISTANCIA PARA MANIOBRAS DEL EQUIPO.	M3	8.74
		CARGA A MAQUINA DE MATERIAL PRODUCTO DEL CORTE PARA ACARRER POR VOLUMEN (MEDIDO SUELTO)	M3	211.50
		ACARRER EN CAMION EN CAMINO ACCIDENTADO DE TERRACERIA DEL MATERIAL PRODUCTO DEL CORTE A DE 1 A 7 KM (MEDIDO SUELTO) PARA CARGA A MAQUINA NO INCLUIDA	M3	211.50
		<b>PAVIMENTACION</b> MEZCLADO, TENDIDO Y COMPACTADO DEL MATERIAL PRODUCTO DEL CORTE SOBRE CORONA DEL CAMINO, INCL: AGUA, DISGREGADO CRIBADO MEDIANTE PAPEO A MANO DE MATERIAL CON SOBRE TAMAÑO, EQUIPO, HERRAMIENTAS Y MANO DE OBRA NECESARIA PARA SU COMPLETA EJECUCION	M3	169.20

Este programa es de carácter público, no es patrocinado ni promovido por partido político alguno y sus recursos provienen de los impuestos que pagan todos los contribuyentes. Está prohibido el uso de este programa con fines políticos, electorales, de lucro y de otros distintos a los establecidos. Quien haga uso de los recursos de este programa deberá ser denunciado y sancionado de acuerdo con la ley aplicable y ante la autoridad competente.

OPERADO RAMO 33  
FISMDF  
2019