

OFICIO DE APROBACION INICIAL No. MPA-CPDM-FISMDF-SG-019-2021

GERMAN FLORES REYES
ENCARGADO DE LA DIRECCION DE
DESARROLLO URBANO Y OBRAS PÚBLICAS

PINAL DE AMOLES MARZO 2021

PRESENTE.

De acuerdo a lo establecido en el Artículo 33 Ley de Coordinación Fiscal, que autoriza recursos a este municipio dentro del Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal inserto en el Ramo XXXIII "Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios" la cantidad de **\$ 54,339,106.00** (CINCUENTA Y CUATRO MILLONES TRESCIENTOS TREINTA Y NUEVE MIL CIENTO SEIS PESOS 00/100 M.N.) y de acuerdo al Plan de Obra Anual (POA 2021) se aprueba la siguiente inversión.

VERTIENTE. - PROMOCION DEL DESARROLLO SUSTENTABLE


LINEAMIENTO. - SG – ELECTRIFICACION RURAL Y DE COLONIAS POBRES

PROYECTO ESTRATEGICO. – SUMINISTRO Y COLOCACION DE PANELES SOLARES EN LA LOCALIDAD DE EL MEZQUITE, CON No. DE OBRA PY-173

APORTACIONES MUNICIPAL:	\$ 459,000.00
TOTAL	\$ 459,000.00

El monto señalado se aplicará conforme a los anexos adjuntos, debiendo esa Dirección promover la participación de los beneficiarios en la ejecución y seguimiento de las obras, en apego al artículo 33 de La Ley de Coordinación Fiscal.

ATENTAMENTE
"SEGURIDAD Y CONFIANZA"



PROF. GUSTAVO BUENO VEGA
PRESIDENTE MUNICIPAL INTERINO
DE PINAL DE AMOLES, QUERETARO.

C.c.p. C.P. Luis Gerardo Barrera Mejía. - Tesorero Municipal.
C.c.p. Lic. Maricela de Santiago Casiano. - Contralora Municipal.
C.c.p. Archivo

OPERADO RAMO 33
FISMDF 2021



SEGURIDAD Y
CONFIANZA
PINAL DE AMOLES

COMITÉ DE PLANEACIÓN PARA EL DESARROLLO DEL MUNICIPIO DE PINAL DE AMOLES, QRO
RAMO XXXIII.- APORTACIONES FEDERALES PARA LAS ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS
ANEXO TÉCNICO DE CONTROL INICIAL
EJERCICIO 2021



INFORMACIÓN COMPLEMENTARIA

FONDO: DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL
VERTIENTE: PROMOCION DEL DESARROLLO SUSTENTABLE
LINEAMIENTO: PLANEACION URBANA E INFRAESTRUCTURA PARA EL DESARROLLO
PROYECTO: SG-ELECTRIFICACION RURAL Y DE COLONIAS POBRES
MUNICIPIO: 002 PINAL DE AMOLES, QUERETARO.
ZONA PRIORITARIA: SIERRA GORDA
DEP. NORMATIVA: MUNICIPIO DE PINAL DE AMOLES

ESTADO 027 QUERETARO

HOJA: 1 DE 1

OFICIO DE APROBACION: MPA-CPDM-FISMDF-SG-019-2021

FECHA: MARZO 2021

DEPENDENCIA EJECUTORA: H. AYUNTAMIENTO DE PINAL DE AMOLES

No. DE OBRA	Y	TIPO DE LOCALIDAD	SUBPROGRAMA, NOMBRE Y DESCRIPCION DE LA OBRA PROYECTO Y/O ACCION	BSI DE LA OBRA	LOCALIDAD	COSTO TOTAL	AVANCE FISICO	ESTRUCTURA FINANCIERA			METAS TOTALES DEL PROYECTO			AVANCE FISICO	JORNAL S	MODALIDAD DE ELEC.		
								SUMA	MUNICIPAL (FISMDF)	OTROS	U. DE M	CANT.	% A REALIZAR 2021				Nº DE BENEFICIARIOS	
LOCALIDAD: EL MEZQUITE			SG-ELECTRIFICACION RURAL Y DE COLONIAS POBRES	I. T.	EL MEZQUITE	\$ 459,000.00	0%	\$ 459,000.00	\$	459,000.00		PZA	9 00	100.00%	58	0	C	
SUMINISTRO Y COLOCACION DE PANELES SOLARES			SUMINISTRO Y COLOCACION DE PANELES SOLARES															
NUMERO DE OBRA: PY-173			SUMINISTRO															
								SUBTOTAL: \$	459,000.00	\$	459,000.00	\$	-					
								TOTAL: \$	459,000.00	\$	459,000.00	\$	-					

OPERADO RAMO 33
FISMDF 2021

AUTORIZO:

PROF. GUSTAVO BUENGO-VEGA
PRESIDENTE DEL COPLADEM

VALIDO:

C. GERMAN FLORES REYES
COORDINADOR DEL COPLADEM



SEGURIDAD Y
COHESIÓN SOCIAL
MUNICIPIO DE AMOLES

FONDO: FONDO DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL
VERTIENTE: PROMOCIÓN DEL DESARROLLO SUSTENTABLE
LINEAMIENTO: PLANEACIÓN URBANA E INFRAESTRUCTURA PARA EL DESARROLLO
PROYECTO: SG-ELECTRIFICACION RURAL Y DE COLONIAS POBRES
MUNICIPIO: PINAL DE AMOLES, QRO

COMITÉ DE PLANEACIÓN PARA EL DESARROLLO DEL MUNICIPIO DE PINAL DE AMOLES, QRO
RAMO XXX111.-APORTACIONES FEDERALES PARA LAS ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS
ANEXO TÉCNICO DE CONTROL INICIAL
EJERCICIO 2021

INFORMACIÓN COMPLEMENTARIA

MARZO 2021

PROGRAMA:SG-ELECTRIFICACION RURAL Y DE COLONIAS POBRES

OFICIO DE APROBACION: MPA-CPOM-FISMDF-SG-019-2021

NOMBRE DE LA OBRA Y LOCALIDAD	DESCRIPCIÓN DE LA OBRA	CONCEPTOS A EJECUTAR	UNIDAD	CANTIDAD
SUMINISTRO Y COLOCACION DE PANELES SOLARES	Suministro y colocación de Panel Solar 450 W. Incluye: Mano de obra, herramienta, equipo y todo lo necesario para su completa y correcta instalación, para beneficio de 58 habitantes.	ADQUISICIÓN DE PANELES SOLARES		
LOCALIDAD: EL MEZQUITE		EL MEZQUITE	LOTE	9.00
NUMERO DE OBRA: PY-173		Suministro y colocación de Lote de pilas 1/4 x 1". Incluye: Mano de obra, herramienta, equipo y todo lo necesario para su completa y correcta instalación.	LOTE	9.00
		Suministro y colocación de Lote de Taquetes 1/4 x 1". Incluye: Mano de obra, herramienta, equipo y todo lo necesario para su completa y correcta instalación.	PZA	9.00
		Suministro y colocación de Unicanal 4X2. Incluye: Mano de obra, herramienta, equipo y todo lo necesario para su completa y correcta instalación.	LOTE	9.00
		Suministro y colocación de Lote de abrazaderas para unicanal". Incluye: Mano de obra, herramienta, equipo y todo lo necesario para su completa y correcta instalación.	PZA	9.00
		Suministro y colocación de Sellador para concreto. Incluye: Mano de obra, herramienta, equipo y todo lo necesario para su completa y correcta instalación.	LOTE	9.00
		Suministro y colocación de Lote de Tubería conduit 3/4". Incluye: Mano de obra, herramienta, equipo y todo lo necesario para su completa y correcta instalación.	LOTE	9.00
		Suministro y colocación de Lote de Sinchos plásticos de 30cm". Incluye: Mano de obra, herramienta, equipo y todo lo necesario para su completa y correcta instalación.	LOTE	9.00
		Suministro y colocación de Gabinete de interior prefabricado para almacenar Inversor y controlador". Incluye: Mano de obra, herramienta, equipo y todo lo necesario para su completa y correcta instalación.	PZA	9.00
		Suministro y colocación de CONECTOR PARA VAR. C.W. DE 5/8". Incluye: material, mano de obra, herramienta y todo lo necesario para su completa y correcta ejecución.	PZA	9.00
		Suministro y colocación de VARILLA PARA TIERRA FISICA 5/8" C.W. X 3.00MTS. Incluye: material, mano de obra, herramienta y todo lo necesario para su completa y correcta ejecución.	PZA	9.00
		Suministro y colocación de CABLE DE COBRE THW CALIBRE 12. Incluye: material, mano de obra, herramienta y todo lo necesario para su completa y correcta ejecución.	MT	108.00
		Suministro y colocación de CABLE DE COBRE THW CALIBRE 10. Incluye: material, mano de obra, herramienta y todo lo necesario para su completa y correcta ejecución.	MT	108.00
		Suministro y colocación de CABLE PARA APLICACION SOLAR CALIBRE 10. Incluye: material, mano de obra, herramienta y todo lo necesario para su completa y correcta ejecución.	MT	180.00
		Suministro y colocación de INTERRUPTOR TERMOMAGNETICO 1X15 AMP. Incluye: material, mano de obra, herramienta y todo lo necesario para su completa y correcta ejecución.	PZA	9.00
		Suministro y colocación de CENTRO DE CARGA 001. Incluye: material, mano de obra, herramienta y todo lo necesario para su completa y correcta ejecución.	PZA	9.00
		Suministro y colocación de Supresor de picos 1000VDC. Incluye: restrictor de picos, Mano de obra, herramienta, equipo y todo lo necesario para su completa y correcta instalación.	PZA	9.00
		Suministro y colocación de Portafusible y fusible para aplicación solar. Incluye: Mano de obra, herramienta, equipo y todo lo necesario para su completa y correcta instalación.	PZA	18.00

OPERADO RAMO 33
FISMDF 2021



FONDO: FONDO DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL
 VERTIENTE: PROMOCION DEL DESARROLLO SUSTENTABLE
 LINEAMIENTO: PLANEACION URBANA E INFRAESTRUCTURA PARA EL DESARROLLO
 PROYECTO: SG -ELECTRIFICACION RURAL Y DE COLONIAS POBRES
 MUNICIPIO: PINAL DE AMOLES, QRO

COMITÉ DE PLANEACIÓN PARA EL DESARROLLO DEL MUNICIPIO DE PINAL DE AMOLES, QRO
 RAMO XXX111.-APORTACIONES FEDERALES PARA LAS ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS
 ANEXO TÉCNICO DE CONTROL INICIAL
 EJERCICIO 2021



MARZO 2021

INFORMACIÓN COMPLEMENTARIA

PROGRAMA SG -ELECTRIFICACION RURAL Y DE COLONIAS POBRES

OFICIO DE APROBACION: MPA-CPDM-FISMDF-SG-019-2021

NOMBRE DE LA OBRA Y LOCALIDAD	DESCRIPCION DE LA OBRA	CONCEPTOS A EJECUTAR	UNIDAD	CANTIDAD
		Suministro y colocación de Panel Solar 450 W. Incluye: Mano de obra, herramienta, equipo y todo lo necesario para su completa y correcta instalación.	PZA	9.00
		Suministro y colocación de Conector MC4 para aplicación solar. Incluye: Mano de obra, herramienta, equipo y todo lo necesario para su completa y correcta instalación.	PZA	18.00
		Suministro y colocación de Inversor solar de onda sinusoidal tipo aislado 450W para aplicación solar. Incluye: Mano de obra, herramienta, equipo y todo lo necesario para su completa y correcta instalación.	PZA	9.00
		Suministro y colocación de Controlador de carga solar 20A-12/24V. Incluye: Mano de obra, herramienta, equipo y todo lo necesario para su completa y correcta instalación.	PZA	9.00
		Suministro y colocación de Batería de ciclo profundo 12V-100 -120 Ah Incluye: Mano de obra, herramienta, equipo y todo lo necesario para su completa y correcta instalación.	PZA	18.00
		Suministro y colocación de Banco de madera portabaterías Incluye: Mano de obra, herramienta, equipo y todo lo necesario para su completa y correcta instalación.	PZA	9.00
		Suministro y colocación de Estructura de montaje para 1 panel. Incluye: Mano de obra, herramienta, equipo y todo lo necesario para su completa y correcta instalación.	PZA	9.00
		Suministro y colocación de Poste de Sujecion de 2" para estructura. Incluye: Mano de obra, herramienta, equipo y todo lo necesario para su completa y correcta instalación.	PZA	9.00

Este programa es de carácter público, no es patrocinado ni promovido por partido político alguno y sus recursos provienen de los impuestos que pagan todos los contribuyentes. Está prohibido el uso de este programa con fines políticos, electorales, de lucro y de otros distintos a los establecidos. Quien haga uso de los recursos de este programa deberá ser denunciado y sancionado de acuerdo con la ley aplicable y ante la autoridad competente.

**OPERADO RAMO 33
 FISMDF 2021**