



**OFICIO DE APROBACION INICIAL No. MPA-CPDM-FISMDF-SE-026-2021**

**GERMAN FLORES REYES  
ENCARGADO DE LA DIRECCION DE  
DESARROLLO URBANO Y OBRAS PÚBLICAS**

**PINAL DE AMOLES MARZO 2021**

**PRESENTE.**

De acuerdo a lo establecido en el Artículo 33 Ley de Coordinación Fiscal, que autoriza recursos a este municipio dentro del Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal inserto en el Ramo XXXIII "Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios" la cantidad de **\$ 54,339,106.00** (CINCUENTA Y CUATRO MILLONES TRESCIENTOS TREINTA Y NUEVE MIL CIENTO SEIS PESOS 00/100 M.N.) y de acuerdo al Plan de Obra Anual (POA 2021) se aprueba la siguiente inversión.

**VERTIENTE. - PROMOCION DEL DESARROLLO SUSTENTABLE  
LINEAMIENTO. - SE - URBANIZACION MUNICIPAL**

**PROYECTO ESTRATEGICO. - REHABILITACION DE ESPACIO MULTIDEPORTIVO (CANCHA) EN LA LOCALIDAD DE LA MORITA, CON No. DE OBRA PY-151**

**APORTACIONES  
MUNICIPAL:**


**\$ 300,000.00**

**TOTAL**

**\$ 300,000.00**

El monto señalado se aplicará conforme a los anexos adjuntos, debiendo esa Dirección promover la participación de los beneficiarios en la ejecución y seguimiento de las obras, en apego al artículo 33 de La Ley de Coordinación Fiscal.

**ATENTAMENTE  
"SEGURIDAD Y CONFIANZA"**



**PROF. GUSTAVO BUENO VEGA  
PRESIDENTE MUNICIPAL INTERINO  
DE PINAL DE AMOLES, QUERETARO.**

**OPERADO RAMO 33  
FISMDF 2021**

C.c.p. C.P. Luis Gerardo Barrera Mejía. - Tesorero Municipal.  
C.c.p. Lic. Maricela de Santiago Casiano. - Contralora Municipal.  
C.c.p. Archivo



INFORMACIÓN COMPLEMENTARIA

FONDO: DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL  
 VERTIENTE: PROMOCION DEL DESARROLLO SUSTENTABLE  
 LINEAMIENTO: PLANEACION URBANA E INFRAESTRUCTURA PARA EL DESARROLLO  
 MUNICIPIO: SE -URBANIZACION MUNICIPAL  
 MUNICIPIO: 002 PINAL DE AMOLES, QUERETARO.  
 ZONA PRIORITARIA: SIERRA GORDA  
 DEP. NORMATIVA: MUNICIPIO DE PINAL DE AMOLES

ESTADO: 022 QUERETARO  
 HOJA: 1 DE 1  
 OFICIO DE APROBACION: MPA-CPDM-FISMDF-SE-0236-2021  
 FECHA: MARZO 2021

DEPENDENCIA EJECUTORA: EL AYUNTAMIENTO DE PINAL DE AMOLES

No. DE OBRA	Y	TIPO DE LOCALIDAD	SUBPROGRAMA, NOMBRE Y DESCRIPCION DE LA OBRA PROYECTO Y/O ACCION	SIST. DE LA OBRA	LOCALIDAD	COSTO TOTAL	AVANCE FISICO	ESTRUCTURA FINANCIERA		METAS TOTALES DEL PROYECTO		No. DE BENEFICIARIOS	AVANCE FISICO	JORNALISTAS	MODALIDAD DE EJEC.		
								SUMA	MUNICIPAL (FISMDF)	OTROS	U DE M					CANT	A REALIZAR 2021
LOCALIDAD: LA MORITA			SE- URBANIZACION MUNICIPAL	I.T.	LA MORITA	\$ 300,000.00	0%	\$ 300,000.00	\$ 300,000.00	M2	500.00	100.00%	174	0%	0	C	
REHABILITACION DE ESPACIO MULTIDEPORTIVO (CANCHA)			REHABILITACION DE ESPACIO MULTIDEPORTIVO (CANCHA)														
REHABILITACION			REHABILITACION														
								SUBTOTAL \$	\$ 300,000.00	\$ 300,000.00	\$ -						
								TOTAL \$	\$ 300,000.00	\$ 300,000.00	\$ -						

NUMERO DE OBRA: PY-181

OPERADO RAMO 33  
 FISMDF 2021

AUTORIZA:  
  
 PROFR.-GUSTAVO BUENO-VEGA  
 PRESIDENTE DEL COPLADEM

VALIDO:  
  
 C. GERMAN FLORES REYES  
 COORDINADOR DEL COPLADEM

Este programa es de carácter público, no es patrocinado ni promovido por partido político alguno y sus recursos provienen de los impuestos que pagan todos los contribuyentes. Está prohibido el uso de este programa con fines políticos, electorales, de lucro y de otros distintos a los establecidos. Quien haga uso de los recursos de este programa deberá ser denunciado y sancionado de acuerdo con la ley aplicable y ante la autoridad competente.



SEGURIDAD Y  
CONFIANZA  
PINAL DE AMOLES

FONDO: FONDO DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL  
VERTIENTE: PROMOCION DEL DESARROLLO SUSTENTABLE  
LINEAMIENTO: PLANEACION URBANA E INFRAESTRUCTURA PARA EL DESARROLLO  
PROYECTO: SE -URBANIZACION MUNICIPAL  
MUNICIPIO: PINAL DE AMOLES, QRO

COMITÉ DE PLANEACIÓN PARA EL DESARROLLO DEL MUNICIPIO DE PINAL DE AMOLES, QRO  
RAMO XXX111 - PARTICIPACIONES FEDERALES PARA LAS ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS  
ANEXO TÉCNICO DE CONTROL INICIAL  
EJERCICIO 2021



**INFORMACIÓN COMPLEMENTARIA**

MARZO 2021

OFICIO DE APROBACION: MPA-CPDM-FISMDF-SE-026-2021

NOMBRE DE LA OBRA Y LOCALIDAD	DESCRIPCION DE LA OBRA	CONCEPTOS A EJECUTAR	
<b>REHABILITACION DE ESPACIO MULTIDEPORTIVO (CANCHA)</b>  <b>LOCALIDAD: LA MORITA</b>  <b>NUMERO DE OBRA: PY-161</b>  <div style="border: 1px solid black; border-radius: 15px; padding: 5px; display: inline-block;"> <b>OPERADO RAMO 33 FISMDF 2021</b> </div>	REHABILITACION DE PISO DE CONCRETO Y CIRCUJADO LATERAL, Y TERMINACION DE GRADAS DE MAMPOSTERIA DE PIEDRA Y CANAL DE DESVIO, PARA BENEFICIO DE 174 HABITANTES.	<b>REHABILITACION DE CANCHA DE USOS MULTIPLES</b>  <b>REHABILITACION DE PISO DE CONCRETO Y CIRCUJADO LATERAL</b>  LIMPIEZA, TRAZO Y NIVELACION DE TERRENO CON APARATO, TRAZANDO EJE, ESTABLECIENDO NIVELES Y REFERENCIAS NECESARIAS. INC : ESTACAS MOJONERAS, BANCOS DE NIVEL, EQUIPO, HERRAMIENTA Y MANO DE OBRA NECESARIA PARA SU COMPLETA EJECUCION. EN EDIFIC  DEMOLICION DE ESTRUCTURA DE CONCRETO (PISO CONCRETO, DALA Y CEJA), CON MEDIOS MECANICOS, HASTA FRAGMENTOS DE 3", INCL. RETIRO DE RESTOS DE MALLA CICLONICA Y POSTES TUBULARES, APILADO DE MATERIAL PRODUCTO DE DEMOLICION PARA SU POSTERIOR UTILIZACION, HERRAMIENTA, EQUIPO, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU COMPLETA EJECUCION  RETIRO O DEMOLICION DE PIEDRA DE MURO FRAGMENTADO (MURO DE CONTENSION LATERAL), DE MANERA MANUAL, DE 0.00M HASTA 0.50M DE PROF. EN LA CORONA, INCL. APILADO DE MATERIAL PRODUCTO DE DEMOLICION PARA SU POSTERIOR UTILIZACION, HERRAMIENTA, EQUIPO, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU COMPLETA EJECUCION.  EXCAVACION CAJEO CON MEDIOS MECANICOS, EN MATERIAL TIPO "B", A CUALQUIER PROFUNDIDAD, DE ACUERDO A PROYECTO, INCLUYE: AFINE DE FONDO Y TALUD, APILADO Y RESERVADO PARA REUTILIZACION, HERRAMIENTA, EQUIPO Y MANO DE OBRA PARA SU COMPLETA EJECUCION. (MEDIR COMPACTO).  REPOSICION DE MAMPOSTERIA DE PIEDRA DE LA REGION INCL. REUTILIZACION DE PIEDRA DE DEMOLICION, ASENTADA CON MEZCLA CEM-ARENA PROP: 1-4, DE 0.00M HASTA 0.50M EN LA CORONA DEL MURO, INCL. HERRAMIENTA, EQUIPO, MATERIALES, MANO DE OBRA, Y TODO LO NECESARIO PARA SU COMPLETA EJECUCION  RELLENO EN CAJEO CON MATERIAL CHOY PRODUCTO DE EXCAVACION, MEZCLADO CON PRODUCTO DE DEMOLICION DE CONCRETO Y AGREGADO PETREO (GRAVA) HASTA 30% DEL VOLUMEN, COMPACTADO AL 98% DE SU PVSIM CON MEDIOS MECANICOS, EN CAPAS NO MAYORES DE 20 CM. DE ESPESOR, INCL. MATERIALES, HERRAMIENTA, EQUIPO Y MANO DE OBRA NECESARIA PARA SU COMPLETA EJECUCION. (MEDIR COMPACTO).  PISO DE CONCRETO DE F <sub>c</sub> = 200 KG/CM2, DE 10 CMS DE ESPESOR. ELABORADO EN OBRA CON MAQUINA REVOLVEDORA, T.M.A "X". INCLUYE: LOS MATERIALES, MALLA ELECTROSOLDADA 6X6 10/10, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, EQUIPO Y TODO LO NECESARIO PARA SU COMPLETA EJECUCION.  DALA RODAPIE DE CONCRETO ARMADO, SECCION 15*20 CM, ARMADO CON 4 VARILLAS # 3, E # 2 @ 20 CM, CONCRETO F <sub>c</sub> =200 KG/CM2, INCLUYE: ACERO VISIBLE PARA AMARRE DE PISO DE CONCRETO, CIMBRA Y DESCIMBRA, MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA PARA SU COMPLETA EJECUCION.	UNIDAD  CANTIDAD
		M2	247.38
		M3	21.34
		M3	2.96
		M3	66.77
		M3	2.96
		M3	95.39
		M2	209.99
		M	41.50

G.F.M.



SEGURIDAD Y  
CONFIANZA  
PINAL DE AMOLES

COMITÉ DE PLANEACIÓN PARA EL DESARROLLO DEL MUNICIPIO DE PINAL DE AMOLES, QRO  
RAMO XXX11 PARTICIPACIONES FEDERALES PARA LAS ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS  
ANEXO TÉCNICO DE CONTROL INICIAL  
EJERCICIO 2021

INFORMACIÓN COMPLEMENTARIA

FONDO: FONDO DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL  
VERTIENTE: PROMOCION DEL DESARROLLO SUSTENTABLE  
LINEAMIENTO: PLANEACIÓN URBANA E INFRAESTRUCTURA PARA EL DESARROLLO  
PROYECTO: SE-URBANIZACION MUNICIPAL  
MUNICIPIO: PINAL DE AMOLES, QRO

MARZO 2021

OFICIO DE APROBACION: MPA-CPDM-FISMDF-SE-026-2021

NOMBRE DE LA OBRA Y LOCALIDAD	DESCRIPCION DE LA OBRA	CONCEPTOS A EJECUTAR	UNIDAD	CANTIDAD
		SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE CERCA DE MALLA CICLÓNICA GALVANIZADA CON ABERTURA DE 63 X 63 MM. CALIBRE 11, DE 2.00 M DE ALTURA. INCLUYE: SUMINISTRO, COLOCACIÓN, POSTES DE FO. DE LINEA CAL 18 (48 MM DE DIÁMETRO), POSTES DE ESQUINA O REFUERZO CAL 16 (60 MM DE DIÁMETRO), POSTE DE BASE CAL 16 (73 MM DE DIÁMETRO) PUNTALES CAL 16 (60 MM. DE DIÁMETRO), BARRA SUPERIOR CAL 18 DE (38 MM. DE DIÁMETRO), ALAMBRE USO GALVANIZADO CAL 12.5, POSTES DE ARRANQUE, ESQUINEROS, BASES O PUNTALES SE AHOGARÁN EN DALA RODAPIE, MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA Y COMPLETA EJECUCIÓN.	ML	41.50
		<b>TERMINACION DE GRADAS DE MAMPOSTERIA DE PIEDRA Y CANAL DE DESVIO</b>		
		LIMPIEZA, TRAZO Y NIVELACION DE TERRENO CON APARATO, TRAZANDO EJES, ESTABLECIENDO NIVELES Y REFERENCIAS NECESARIAS. INC : ESTACAS MOJONERAS, BANCOS DE NIVEL, EQUIPO, HERRAMIENTA Y MANO DE OBRA NECESARIA PARA SU COMPLETA EJECUCION. EN EDIFIC	M2	37.56
		EXCAVACIÓN A MANO EN ZANJA, COMO AREA DE TRABAJO EN MATERIAL TIPO "B", A CUALQUIER PROFUNDIDAD, DE ACUERDO A PROYECTO, INCLUYE: AFINE DE FONDO Y TALUD, HERRAMIENTA Y MANO DE OBRA PARA SU COMPLETA EJECUCIÓN.	M3	16.10
		MURO DE MAMPOSTERIA ACABADO COMUN CON PIEDRA DE LA REGION, ASENTADA Y JUNTEADA CON MORTERO CEMENTO-ARENA, EN PROPORCION 1-4, INCL: LOS MATERIALES, ACARREOS, MANIOBRAS LOCALES, ANDAMIOS, HERRAMIENTA Y LA MANO DE OBRA NECESARIA PARA SU COMPLETA EJECUCION	M3	21.59
		CANAL DE CONCRETO ARMADO CON MALLA ELECTROSOLDADA 6-10, ANCHO 1.00 M, ESP. 10 CM, F'C= 200 KG/CM2, REVENIMIENTO MAXIMO 8 CM, SECCION V O TRIANGULAR SEGUN PROYECTO, INCL: MATERIALES, HERRAMIENTA, EQUIPO Y LA MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU COMPLETA EJECUCION.	ML	4.01

Este programa es de carácter público, no es patrocinado ni promovido por partido político alguno y sus recursos provienen de los impuestos que pagan todos los contribuyentes. Está prohibido el uso de este programa con fines políticos, electorales, de lucro y de otros distintos a los establecidos. Quien haga uso de los recursos de este programa deberá ser denunciado y sancionado de acuerdo con la ley aplicable y ante la autoridad competente.

OPERADO RAMO 33  
FISMDF 2021

C.F.R.