



OFICIO DE APROBACION INICIAL No. **MPA-CPDM-FISMDF-SE-028-2021**

GERMAN FLORES REYES
ENCARGADO DE LA DIRECCION DE
DESARROLLO URBANO Y OBRAS PÚBLICAS

PINAL DE AMOLES MARZO 2021

PRESENTE.

De acuerdo a lo establecido en el Artículo 33 Ley de Coordinación Fiscal, que autoriza recursos a este municipio dentro del Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal inserto en el Ramo XXXIII "Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios" la cantidad de **\$ 54,339,106.00** (CINCUENTA Y CUATRO MILLONES TRESCIENTOS TREINTA Y NUEVE MIL CIENTO SEIS PESOS 00/100 M.N.) y de acuerdo al Plan de Obra Anual (POA 2021) se aprueba la siguiente inversión.

VERTIENTE. - PROMOCION DEL DESARROLLO SUSTENTABLE
LINEAMIENTO. - SE – URBANIZACION MUNICIPAL

PROYECTO ESTRATEGICO. – REHABILITACION DE ESPACIO MULTIDEPORTIVO (CANCHA) EN LA LOCALIDAD DE EL GALLO, CON No. DE OBRA PY-150

**APORTACIONES
MUNICIPAL:**


\$ 1,000,000.00

TOTAL

\$ 1,000,000.00

El monto señalado se aplicará conforme a los anexos adjuntos, debiendo esa Dirección promover la participación de los beneficiarios en la ejecución y seguimiento de las obras, en apego al artículo 33 de La Ley de Coordinación Fiscal.

ATENTAMENTE
"SEGURIDAD Y CONFIANZA"



PROF. GUSTAVO BUENO VEGA
PRESIDENTE MUNICIPAL INTERINO
DE PINAL DE AMOLES, QUERETARO.

C.c.p. C.P. Luis Gerardo Barrera Mejía. - Tesorero Municipal.
C.c.p. Lic. Maricela de Santiago Casiano. - Contralora Municipal.
C.c.p. Archivo

OPERADO RAMO 33
FISMDF 2021



COMITÉ DE PLANEACIÓN PARA EL DESARROLLO DEL MUNICIPIO DE PINAL DE AMOLES
 RAMO XXXIII.- APORTACIONES FEDERALES PARA LAS ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS
 ANEXO TÉCNICO DE CONTROL INICIAL
 EJERCICIO 2021



INFORMACIÓN COMPLEMENTARIA

FONDO: DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL
 VERTIENTE: PROMOCION DEL DESARROLLO SUSTENTABLE
 LINEAMIENTO: PLANEACION URBANA E INFRAESTRUCTURA PARA EL DESARROLLO
 PROYECTO: SE -URBANIZACION MUNICIPAL
 MUNICIPIO: 002 PINAL DE AMOLES, QUERETARO.
 ZONA PRIORITARIA: SIERRA GORDA
 DEP. NORMATIVA: MUNICIPIO DE PINAL DE AMOLES

ESTADO: 022 QUERETARO
 HOJA 1 DE 1
 OFICIO DE APROBACION: NPA-CPDM-FISMDF-SI-028-2021
 FECHA: MARZO 2021

No. DE OBRA	Y	TIPO DE LOCALIDAD	SUBPROGRAMA, NOMBRE Y DESCRIPCION DE LA OBRA PROYECTO Y/O ACCION	SIST. DE LA OBRA	LOCALIDAD	COSTO TOTAL	AVANCE FISICO	ESTRUCTURA FINANCIERA			METAS TOTALES DEL PROYECTO		AVANCE FISICO	MODALIDAD DE EJEC					
								SUMA	MUNICIPAL (FISMDF)	OTROS	U. DE M	CANT.			A REALIZAR 2021				
LOCALIDAD: EL GALLO			SE- URBANIZACION MUNICIPAL	I.T.	EL GALLO	\$ 1,000,000.00	0%	\$ 1,000,000.00	\$ 1,000,000.00	-	M2	540.00	100.00%	152	0%	0	C		
REHABILITACION DE ESPACIO MULTIDEPORTIVO (CANCHA)			REHABILITACION DE ESPACIO MULTIDEPORTIVO (CANCHA)																
			REHABILITACION																
								SUBTOTAL-\$	\$ 1,000,000.00	\$ 1,000,000.00	\$ -								
								TOTAL-\$	\$ 1,000,000.00	\$ 1,000,000.00	\$ -								

NUMERO DE OBRA: PY-150

OPERADO RAMO 33
 FISMDF 2021

AUTORIZO:

 PROF. GUSTAVO BUENO VEGA
 PRESIDENTE DEL COPLADEM

VALIDO:

 G. GERMAN FLORES REYES
 COORDINADOR DEL COPLADEM

Este programa es de carácter público, no es patrocinado ni promovido por partido político alguno y sus recursos provienen de los impuestos que pagan todos los contribuyentes. Está prohibido el uso de este programa con fines políticos, electorales, de lucro y de otros distintos a los establecidos. Quien haga uso de los recursos de este programa deberá ser denunciado y sancionado de acuerdo con la ley aplicable y ante la autoridad competente.



SEGURIDAD Y
CONFIANZA
PINAL DE AMOLES

FONDO: FONDO DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL
VERTIENTE: PROMOCION DEL DESARROLLO SUSTENTABLE
LINEAMIENTO: PLANEACION URBANA E INFRAESTRUCTURA PARA EL DESARROLLO
PROYECTO: SE -URBANIZACION MUNICIPAL
MUNICIPIO: PINAL DE AMOLES, QRO

COMITÉ DE PLANEACIÓN PARA EL DESARROLLO DEL MUNICIPIO DE PINAL DE AMOLES, QRO
RAMO XXX111 PARTICIPACIONES FEDERALES PARA LAS ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS
ANEXO TÉCNICO DE CONTROL INICIAL
EJERCICIO 2021



INFORMACIÓN COMPLEMENTARIA

MARZO 2021

OFICIO DE APROBACION: MPA-CPDM-FISMDF-SE-028-2021

NOMBRE DE LA OBRA Y LOCALIDAD	DESCRIPCION DE LA OBRA	CONCEPTOS A EJECUTAR		UNIDAD	CANTIDAD
REHABILITACION DE ESPACIO MULTIDEPORTIVO (CANCHAS)	DESAMANTELADO DE POSTE Y TABLERO DE BASQUET BOL EN MAL ESTADO, SUMINISTRO Y COLOCACION DE PINTURA DE ESMALTE EPOXICA, PARA LINEAS DE CANCHA DE BASQUETBOL EN UN ANCHO DE 5 CMS. DE ACUERDO A DETALLE EN PLANO, COLOCACION DE TABLEROS DE BASKET-BALL Y PORTERIA EN CANCHA DE USOS MÚLTIPLES	CONSTRUCCIÓN EN CANCHA DE USOS MÚLTIPLES PRELIMINARES			
		LIMPIEZA, TRAZO Y NIVELACION DE TERRENO CON APARATO, TRAZANDO NIVELES Y REFERENCIAS NECESARIAS. INC : ESTACAS MOJONERAS, BANCOS DE NIVEL, EQUIPO, HERRAMIENTA Y MANO DE OBRA NECESARIA PARA SU COMPLETA EJECUCION. EN EDIFIC	M2	394.24	
		DESAMANTELADO DE POSTE Y TABLERO DE BASQUET BOL EN MAL ESTADO, INCL. ENTREGA EN BODEGA DE BENEFICIARIOS, HERRAMIENTA, EQUIPO, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU COMPLETA EJECUCION.	PZA	2.00	
LOCALIDAD: EL GALLO		CORTE EN MATERIAL TIPO "B" CON MAQUINARIA, INCLUYE: TRASPALEO HORIZONTAL, EQUIPO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU COMPLETA EJECUCION.	M3	70.27	
		CORTE EN MATERIAL TIPO "C" CON MAQUINARIA, INCLUYE: TRASPALEO HORIZONTAL, EQUIPO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU COMPLETA EJECUCION.	M3	2.22	
NUMERO DE OBRA: PY-150		EXCAVACION EN ZANIA EN MATERIAL TIPO "B" CON MAQUINARIA, INCLUYE: A CUALQUIER PROFUNDIDAD, DE ACUERDO A PROYECTO, INCLUYE: AFINE DE FONDO Y TALUD, EQUIPO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU COMPLETA EJECUCION.	M3	69.09	
		MURO DE MAMPOSTERIA PARA PROTECCION DE TALUD (MURO PANTALLA) ACABADO COMUN CON PIEDRA DE LA REGION, ASENTADA Y JUNTEADA CON MORTERO CEMENTO-ARENA, EN PROPORCION 1-4, INCL: DRENES A BASE DE TUBO PVC DE 4" A CADA 1.50 M SEGUN PLANO, LOS MATERIALES, ACARREOS, MANIOBRAS LOCALES, ANDAMIOS, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU COMPLETA EJECUCION.	M3	102.66	
		RELLENO EN ZANIA CON MATERIAL CHOY PRODUCTO DE EXCAVACION COMPACTADO AL 95% DE SU PWSM CON APISONADOR VIBRATORIO, Y AGUA, EN CAPAS DE 15 CM. DE ESPESOR, INCL: ACARREOS DEL MATERIAL, LA HERRAMIENTA, EQUIPO, LA MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA Y COMPLETA EJECUCION.	M3	25.03	
		PAVIMENTO			
		CIMENTO DE MAMPOSTERIA ACABADO COMUN CON PIEDRA DE LA REGION, ASENTADA Y JUNTEADA CON MORTERO CEMENTO-ARENA, EN PROPORCION 1-4, ALTURA VARIABLE DE ACUERDO A PROYECTO. INCL: LOS MATERIALES, ACARREOS, MANIOBRAS LOCALES, ANDAMIOS, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU COMPLETA EJECUCION.	M3	22.77	
		DALA DE DESPLANTE DE 30X20 CM, CONCRETO F'C= 200 KG/CM2, ELABORADO EN OBRA CON MAQUINA REVOLVEDORA, T.M.A ¾", ARMADO CON 4 VARILLAS #3 FY= 4200 KG/CM2 Y ESTRIBOS #2 @ 20 CM, INCL: CIMBRA APARENTE, HABILITADO Y ARMADO, PRUEBAS DE LABORATORIO, LA HERRAMIENTA, EQUIPO, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU COMPLETA EJECUCION.	M	81.32	

OPERADO RAMO 33
FISMDF 2021

G.F.R



MARZO 2021

OFICIO DE APROBACION: MPA-CPDM-FISMDF-SE-028-2021

INFORMACIÓN COMPLEMENTARIA

FONDO: FONDO DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL
 VERTIENTE: PROMOCION DEL DESARROLLO SUSTENTABLE
 LINEAMIENTO: PLANEACIÓN URBANA E INFRAESTRUCTURA PARA EL DESARROLLO
 PROYECTO: SE -URBANIZACION MUNICIPAL
 MUNICIPIO: PINAL DE AMOLES, QRO

NOMBRE DE LA OBRA Y LOCALIDAD	DESCRIPCIÓN DE LA OBRA	CONCEPTOS A EJECUTAR	UNIDAD	CANTIDAD
		RELLENO EN PLATAFORMA CON MATERIAL CHOY (85%) Y GRAVA TRITURADA (15%) COMPACTADO AL 95% DE SU PVSIM CON APISONADOR VIBRATORIO, Y AGUA, EN UNA CAPA DE 15 CM. DE ESPESOR, INCL: EL MATERIAL, ACARREOS DEL MATERIAL, EQUIPO, LA HERRAMIENTA, LA MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA Y COMPLETA EJECUCIÓN.	M3	58.72
		PISO DE CONCRETO DE F'c= 200 KG/CM2, DE 10 CMS DE ESPESOR. ELABORADO EN OBRA CON MAQUINA REVOLVEDORA, T.M.A "4". INCLUYE: LOS MATERIALES, MALLA ELECTROSOLDADA 6X6 10/10, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, EQUIPO Y TODO LO NECESARIO PARA SU COMPLETA EJECUCION.	M2	415.47
		ACABADOS		
		SUMINISTRO Y COLOCACION DE PINTURA DE ESMALTE EPOXICA, PARA LINEAS DE CANCHA DE BASQUETBOL EN UN ANCHO DE 5 CMS, DE ACUERDO A DETALLE EN PLANO. INCL: LOS MATERIALES, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU COMPLETA EJECUCION.	ML	365.48
		HERRERIA		
		SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE TABLEROS DE BASKET-BALL Y PORTERIA EN CANCHA DE USOS MÚLTIPLES MEDIDAS SEGÚN PLANO DE PROYECTO, CON TUBO DE ACERO DE 3", CED. 30, INCLUYE: MATERIALES, HABILITADO, INSTALACIÓN Y MANO DE OBRA NECESARIA PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN. SUMINISTRO Y COLOCACION DE TABLERO DE 1.80X1.05 MTS, A BASE DE MARCO DE PTR DE 1 1/2" X 1 1/2", CED. 14, CON ACRILICO TRANSPARENTE DE 12 MM DE ESPESOR, LOGOS POR UNA CARA A BASE DE VINIL AUTOADHERIBLE, TORNILLERIA, PRIMARIO, ANTICORROSIVO, PINTURA DE ESMALTE, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU COMPLETA EJECUCION.	PZA	2.00
		CASQUILLO DE TUBO NEGRO CEDULLA 40 DE 3" DE DIAMETRO Y 80 CM DE LONGITUD, AHOGADO EN DADO DE CONCRETO F'c= 150 KG/CM2 DE 40 X 37 X 70 CM PARA POSTE DE CANCHA DE VOLIBOL DE ACUERDO A DETALLE EN PROYECTO. INCLUYE: SUMINISTRO, COLOCACIÓN, EXCAVACIONES, MATERIALES, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU COMPLETA EJECUCION.	PZA	2.00
		POSTE PARA RED DE VOLEIBOL, A BASE DE TUBO NEGRO CEDULLA 40 DE 2 1/2" DE DIAMETRO, 4 GANCHOS DE VARILLA NO. 2 DE 12 CM. DE DESARROLLO. INCLUYE: PINTURA ANTICORROSIVA, PINTURA DE ESMALTE COMEX 100 EN COLOR A DEFINIR POR LA SUPERVISION, SUMINISTRO, COLOCACION, MANO DE OBRA, MATERIALES, EQUIPO, HERRAMIENTA Y LO NECESARIO PARA SU COMPLETA EJECUCION.	PZA	2.00
		SUMINISTRO Y COLOCACION DE RED DE VOLEIBOL PROFESIONAL CON CUERDAS DE ALGODON Y REFUERZOS DE LONA. INCLUYE: MATERIAL, HERRAMIENTA Y LA MANO DE OBRA NECESARIA PARA SU COMPLETA EJECUCION	PZA	1.00
		PREPARACION PARA TECHUMBRE		
		PLANTILLA DE CONCRETO F'c= 150 KG/CM2, DE 5 CMS. DE ESPESOR, ELABORADO EN OBRA CON MAQUINA REVOLVEDORA, T.M.A. 3/4" INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPO, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU COMPLETA EJECUCION.	M2	16.90
		ACERO DE REFUERZO DEL No. 2, EN DADO (D-1), FY= 2530 KG/CM2, INCLUYE : EL MATERIAL, CORTÉS, DESPERDICIOS, HABILITADO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU COMPLETA EJECUCION.	KG	56.22

**OPERADO RAMO 33
 FISMDF 2021**

G.F.R.



INFORMACIÓN COMPLEMENTARIA

FONDO: FONDO DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL
 VERTIENTE: PROMOCION DEL DESARROLLO SUSTENTABLE
 LINEAMIENTO: PLANEACIÓN URBANA E INFRAESTRUCTURA PARA EL DESARROLLO
 PROYECTO: SE -URBANIZACION MUNICIPAL
 MUNICIPIO: PINAL DE AMOLES, QRO

MARZO 2021

OFICIO DE APROBACION: MPA-CPDM-FISMDF-SE-028-2021

NOMBRE DE LA OBRA Y LOCALIDAD	DESCRIPCION DE LA OBRA	CONCEPTOS A EJECUTAR	UNIDAD	CANTIDAD
		ACERO DE REFUERZO DEL No. 4, EN ZAPATAS TIPO (Z1) Y DADOS (D-1), FY= 4200 KG/CM2, INCLUYE : EL MATERIAL, CORTES, TRASLAPES, DESPERDICIOS, SILLETAS, SOPORTES, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU COMPLETA EJECUCION.	KG	366.90
		CIMBRA COMÚN EN CIMENTACIÓN, ZAPATAS (Z-1), DE 1.20 X 1.20 CMS Y DADOS (D-1), DE 0.40 X 0.40, CON MADERA DE SEGUNDA Y TRIPLAY DE 16 MM DE ESPESOR. INCLUYE : HABILITADO, CIMBRADO, DESCIMBRADO, MATERIALES, HERRAMIENTA MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU COMPLETA EJECUCION.	M2	30.08
		CONCRETO EN CIMENTACIÓN EN ZAPATAS (Z-1) Y DADOS (D-1), F'C = 250 KG/CM2, ELABORADO EN OBRA CON MÁQUINA REVOLVEDORA DE 1 SACO, T.M.A. 3/4". INCLUYE: SUMINISTRO DE LOS MATERIALES, ACARREOS, COLOCACIÓN DEL CONCRETO, CURADO, EQUIPO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU COMPLETA EJECUCION.	M3	4.93
		SUMINISTRO Y COLOCACION DE ANCLAS DE DIAMETRO 3/4", CON AGROS 7/8" EN DADOS DE ZAPATAS, CON 2 TUERCAS CON RONDANA PLANA Y PRESION. INCLUYE: LOS MATERIALES, EQUIPO MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU COMPLETA EJECUCION.	PZA	40.00
		LIMPIEZAS		
		LIMPIEZA GENERAL DE OBRA. INCLUYE: RETIRO DEL MATERIAL FUERA DE LA OBRA, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA NECESARIA PARA SU COMPLETA EJECUCION	M2	394.24

Este programa es de carácter público, no es patrocinado ni promovido por partido político alguno y sus recursos provienen de los impuestos que pagan todos los contribuyentes. Está prohibido el uso de este programa con fines políticos, electorales, de lucro y de otros distintos a los establecidos. Quien haga uso de los recursos de este programa deberá ser denunciado y sancionado de acuerdo con la ley aplicable y ante la autoridad competente

G.F.R.