

OFICIO DE APROBACION INICIAL No. MPA-CPDM-FISMDF-SE-038-2021

**GERMAN FLORES REYES
ENCARGADO DE LA DIRECCION DE
DESARROLLO URBANO Y OBRAS PÚBLICAS**

PINAL DE AMOLES MARZO 2021

PRESENTE.

De acuerdo a lo establecido en el Artículo 33 Ley de Coordinación Fiscal, que autoriza recursos a este municipio dentro del Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal inserto en el Ramo XXXIII "Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios" la cantidad de **\$ 54,339,106.00** (CINCUENTA Y CUATRO MILLONES TRESCIENTOS TREINTA Y NUEVE MIL CIENTO SEIS PESOS 00/100 M.N.) y de acuerdo al Plan de Obra Anual (POA 2021) se aprueba la siguiente inversión.


**VERTIENTE. - PROMOCION DEL DESARROLLO SUSTENTABLE
LINEAMIENTO. - SE – URBANIZACION MUNICIPAL**

PROYECTO ESTRATEGICO. – CONSTRUCCION DE ANDADOR EN LA LOCALIDAD DE SANTA AGUEDA, CON No. DE OBRA PY-162

APORTACIONES MUNICIPAL:	\$ 1,000,000.00
TOTAL	\$ 1,000,000.00

El monto señalado se aplicará conforme a los anexos adjuntos, debiendo esa Dirección promover la participación de los beneficiarios en la ejecución y seguimiento de las obras, en apego al artículo 33 de La Ley de Coordinación Fiscal.

**ATENTAMENTE
"SEGURIDAD Y CONFIANZA"**



**PROF. GUSTAVO BUENO VEGA
PRESIDENTE MUNICIPAL INTERINO
DE PINAL DE AMOLES, QUERETARO.**

C.c.p. C.P. Luis Gerardo Barrera Mejía. - Tesorero Municipal.
C.c.p. Lic. Maricela de Santiago Casiano. - Contralora Municipal.
C.c.p. Archivo

**OPERADO RAMO 33
FISMDF 2021**



SEGURIDAD Y
CONFIANZA
PINAL DE AMOLES

CON PLANEACIÓN PARA EL DESARROLLO DEL MUNICIPIO DE PINAL DE AMOLES
RAMO XXXIII.-APORTACIONES FEDERALES PARA LAS ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS
ANEXO TÉCNICO DE CONTROL INICIAL
EJERCICIO 2021



INFORMACIÓN COMPLEMENTARIA

FONDO: DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL
VERTIENTE: PROMOCION DEL DESARROLLO SUSTENTABLE
LINEAMIENTO: PLANEACION URBANA E INFRAESTRUCTURA PARA EL DESARROLLO
PROYECTO: SE -URBANIZACION MUNICIPAL
MUNICIPIO: 002 PINAL DE AMOLES, QUERETARO,
ZONA PRIORITARIA: SIERRA, GORDA,
DEP. NORMATIVA: MUNICIPIO DE PINAL DE AMOLES
DEPENDENCIA EJECUTORA: H. AYUNTAMIENTO DE PINAL DE AMOLES

ESTADO: 022 QUERETARO
HOJA: 1 DE 1
OFICIO DE APROBACION: MPA-CPDM-FISMDF-SE-038-2021
FECHA: MARZO 2021

No. DE OBRA	Y	TIPO DE LOCALIDAD	SUBPROGRAMA, NOMBRE Y DESCRIPCION DE LA OBRA, PROYECTO VO ACCION	CANTIDAD DE LA OBRA	LOCALIDAD	COSTO TOTAL	AVANCE FISICO	ESTRUCTURA FINANCIERA			METAS TOTALES DEL PROYECTO		No. DE BENEFICIARIOS	AVANCE FISICO	JORNAL \$	MODALIDAD DE EJEC			
								SUMA	MUNICIPAL (FISMDF)	OTROS	U. DE M	CANT					A REALIZAR 2021		
LOCALIDAD: SANTA AGUEDA			SE-URBANIZACION MUNICIPAL	I.T.	SANTA AGUEDA	\$ 1,000,000.00	0%	\$ 1,000,000.00			M2	130.00	100.00%	420	0%	0	C		
CONSTRUCCION DE ANDADOR			CONSTRUCCION DE ANDADOR																
			CONSTRUCCION																
								SUBTOTAL \$	\$ 1,000,000.00	\$ 1,000,000.00	\$ -								
								TOTAL \$	\$ 1,000,000.00	\$ 1,000,000.00	\$ -								

NUMERO DE OBRA: PY-162

OPERADO RAMO 33
FISMDF 2021

AUTORIZO:

PROF. GUSTAVO BUENO VEGA
PRESIDENTE DEL COPRODEM

VALIDO:

C. GERMAN FLORES REYES
COORDINADOR DEL COPLADEM

Este programa es de carácter público, no es patrocinado ni promovido por partido político alguno, y sus recursos provienen de los impuestos que pagan todos los contribuyentes. Está prohibido el uso de este programa con fines políticos, electorales, de lucro y de otros distintos a los establecidos. Quien haga uso de los recursos de este programa deberá ser denunciado y sancionado de acuerdo con la ley aplicable y ante la autoridad competente.



SEGURIDAD Y
CONFIANZA
FINAL DE AMOLES

FONDO: FONDO DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL
VERTIENTE: PROMOCION DEL DESARROLLO SUSTENTABLE
LINEAMIENTO: PLANEACION URBANA E INFRAESTRUCTURA PARA EL DESARROLLO
PROYECTO: SE -URBANIZACION MUNICIPAL
MUNICIPIO: PINAL DE AMOLES, QRO

COMITÉ DE PLANEACIÓN PARA EL DESARROLLO DEL MUNICIPIO DE PINAL DE AMOLES, QRO
RAMO XXX111 - ORDENACIONES FEDERALES PARA LAS ENTIDADES FEDERATIVAS - MUNICIPIOS
ANEXO TÉCNICO DE CONTROL INICIAL
EJERCICIO 2021



INFORMACIÓN COMPLEMENTARIA

MARZO 2021

OFICIO DE APROBACION: MPA-CPDM-FISMDF-SE-038-2021

NOMBRE DE LA OBRA Y LOCALIDAD	DESCRIPCION DE LA OBRA	CONCEPTOS A EJECUTAR	UNIDAD	CANTIDAD
<p>CONSTRUCCION DE ANDADOR</p> <p>LOCALIDAD: SANTA AGUEDA</p> <p>NUMERO DE OBRA: PY-162</p>	<p>CONSTRUCCION DE ANDADOR GUARNICION TRAPEZOIDAL DE 15 x 20 x 40 CMS DE SECCION; CONCRETO F'C = 200 kg/cm2, PAVIMENTACION PISO DE CONCRETO DE F'C= 200 KG/CM2, DE 10 CMS DE ESPESOR.</p>	<p>ANDADOR PEATONAL SANTA AGUEDA 1ERA ETAPA</p> <p>PRELIMINARES</p> <p>LIMPIEZA, TRAZO Y NIVELACION DE TERRENO CON APARATO, TRAZANDO EJES, ESTABLECIENDO NIVELES Y REFERENCIAS NECESARIAS. INCL: ESTACAS MOJONERAS, BANCOS DE NIVEL, EQUIPO, HERRAMIENTA Y MANO DE OBRA NECESARIA PARA SU COMPLETA EJECUCION. EN EDIFIC</p> <p>REUBICACION DE CERCA DE ALAMBRE DE PUA DE TRES HILOS, CON POSTES DE MADERA A CADA 3.5 M DE SEPARACION (PROMEDIO), INCLUYE RECUPERACION DE MATERIAL, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU COMPLETA Y CORRECTA EJECUCION.</p> <p>REUBICACION DE SEÑALAMIENTO VERTICAL, INCLUYE: MATERIAL, LA HERRAMIENTA Y LA MANO DE OBRA NECESARIA PARA SU COMPLETA EJECUCION</p> <p>TALA DE ARBOL DE 0.25 A 0.75 M. DE PERIMETRO (CORTADO A 1.00 M DEL NIVEL DEL TERRENO, INCLUYE: RETIRO DE RAMAS Y TRONCO DEL SITIO, EQUIPO, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA Y COMPLETA EJECUCION.</p> <p>CORTE CON DISCO DE DIAMANTE EN LOSA Y PISO DE CONCRETO HIDRAULICO PARA LA COLOCACION DE ZAPATAS Y DADOS, CON UNA PROFUNDIDAD MINIMA DE 4 CMS. INCLUYE: EQUIPO, DISCO, AGUA PARA LUBRICACION Y MANO DE OBRA, PARA SU TERMINACION.</p> <p>DEMOLICION DE PISO DE CONCRETO. A MANO CON MARRO Y CUÑA, INCLUYE: MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU COMPLETA Y CORRECTA EJECUCION.</p> <p>DEMOLICION DE MURO DE MAMPOSTERIA A MANO (EN CORONA), INCLUYE: MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU COMPLETA Y CORRECTA EJECUCION.</p> <p>EXCAVACION A MANO EN ZANJA, COMO AREA DE TRABAJO EN MATERIAL TIPO "B", A CUALQUIER PROFUNDIDAD, DE ACUERDO A PROYECTO, INCLUYE: AFINE DE FONDO Y TALUD, HERRAMIENTA Y MANO DE OBRA PARA SU COMPLETA EJECUCION.</p> <p>MURO DE MAMPOSTERIA ACABADO COMUN CON PIEDRA DE LA REGION, ASENTADA Y JUNTEADA CON MORTERO CEMENTO-ARENA, EN PROPORCION 1-4, INCL: LOS MATERIALES, ACARREOS, MANIOBRAS LOCALES, ANDAMIOS, HERRAMIENTA, LA MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU COMPLETA Y CORRECTA EJECUCION.</p> <p>RELLENO CON MATERIAL INERTE (CHOY) EN ZANJA, COMPACTADA CON BAILARINA Y AGUA AL 95% DE SU P.V.S.M. INCL: SUMINISTRO DE LOS MATERIALES, ACARREOS, EQUIPO, HERRAMIENTA Y LA MANO DE OBRA NECESARIA PARA SU COMPLETA EJECUCION</p> <p>RELLENO CON MATERIAL INERTE (CHOY) EN AREA DE BANQUETAS, COMPACTADA CON BAILARINA Y AGUA AL 95% DE SU P.V.S.M. INCL: SUMINISTRO DE LOS MATERIALES, ACARREOS, EQUIPO, HERRAMIENTA Y LA MANO DE OBRA NECESARIA PARA SU COMPLETA EJECUCION.</p> <p>CARGA A MAQUINA PARA ACARREO POR VOLUMEN EN CAMION DE VOLTEO DEL MATERIAL PRODUCTO DE LAS DEMOLICIONES Y EXCAVACIONES, INCL: HERRAMIENTA Y LA MANO DE OBRA NECESARIA PARA SU COMPLETA EJECUCION (MEDIR VOLUMEN COMPACTO).</p>	<p>M2</p> <p>M</p> <p>PZA</p> <p>PZA</p> <p>ML</p> <p>M2</p> <p>M3</p> <p>M3</p> <p>M3</p> <p>M3</p> <p>M3</p> <p>M3</p> <p>M3</p>	<p>228.47</p> <p>57.00</p> <p>2.00</p> <p>1.00</p> <p>9.60</p> <p>1.95</p> <p>0.75</p> <p>78.27</p> <p>172.75</p> <p>7.86</p> <p>86.68</p> <p>79.02</p>

OPERADO RAMO 33
FISMDF 2021

G.F.R



SEGURIDAD Y
CONFIANZA
PINAL DE AMOLES

FONDO: FONDO DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL

VERTIENTE: PROMOCION DEL DESARROLLO SUSTENTABLE

LINEAMIENTO: PLANEACION URBANA E INFRAESTRUCTURA PARA EL DESARROLLO

PROYECTO: SE -URBANIZACION MUNICIPAL

MUNICIPIO: PINAL DE AMOLES, QRO

COMITÉ DE PLANEACIÓN PARA EL DESARROLLO DEL MUNICIPIO DE PINAL DE AMOLES, QRO
RAMO XXX111 - DERTACIONES FEDERALES PARA LAS ENTIDADES FEDERATIVAS - MUNICIPIOS

ANEXO TÉCNICO DE CONTROL INICIAL

EJERCICIO 2021

INFORMACIÓN COMPLEMENTARIA



MARZO 2021

OFICIO DE APROBACION: MPA-CPDM-FISMDF-SE-038-2021

NOMBRE DE LA OBRA Y LOCALIDAD	DESCRIPCION DE LA OBRA	CONCEPTOS A EJECUTAR	UNIDAD	CANTIDAD
		ACARREO DE LOS MATERIALES DE DESPERDICIO DETERMINADOS POR LA SUPERVISIÓN, PARA CARGA A MANO (MEDIDO COMPACTO), FUERA DE LA OBRA, BAJO LA RESPONSABILIDAD DEL CONTRATISTA, AL DESTINO QUE ESTÉ AUTORIZADO POR LAS AUTORIDADES CORRESPONDIENTES.	M3	79.02
		PAVIMENTO GUARNICION TRAPEZOIDAL DE 15 x 20 x 40 CMS DE SECCION; CONCRETO F'C = 200 kg/cm2, ELABORADO CON REVOLVEDORA, AGREGADO MAXIMO DE 3/4", ARMADA CON 2 VARS DEL NO. 3 Y ESTRIBUS DE ALAMBRO A CADA 30 CM. INC : SUMINISTRO DE LOS MATERIALES, ACARREOS, CIMBRA, CIMBRADO, DESCIMBRADO, COLOCACION, DEL CONCRETO, VARILLADO, CURADO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EFECUCIÓN	M	157.68
		PISO DE CONCRETO DE F'c= 200 KG/CM2, DE 10 CMS DE ESPESOR. ELABORADO EN OBRA CON MAQUINA REVOLVEDORA, T.M.A. ¾". INCLUYE: LOS MATERIALES, MALLA ELECTROSOLDADA 6X6 10/10, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, EQUIPO Y TODO LO NECESARIO PARA SU COMPLETA EFECUCION.	M2	73.07
		PISO DE CONCRETO HIDRAULICO DE 10 CMS DE ESPESOR (LAVADEROS), CON TEXTURA SEGUN INDIQUE LA SUPERVISION, CONCRETO HECHO EN OBRA CON REVOLVEDORA DE 1 SACO, RESISTENCIA NORMAL. F'C=200 KG/CM2, T.M.A. 19 MM, ARMADO CON MALLA ELECTROSOLDADA 10-10/6-6, INCL: LOS MATERIALES, CIMBRA EN FRONTERAS, TEXTURIZADO , HERRAMIENTA, EQUIPO, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU COMPLETA EFECUCION.	M2	2.70
		BORDILLO DE SECCION 12.00 X 12.00X8.00 CMS PROMEDIO DE CONCRETO F'C = 200 kg/cm2, ELABORADO CON REVOLVEDORA, AGREGADO MAXIMO DE 3/4", ARMADO CON MALLA ELECTROSOLDADA 10-10/6-6, INC : SUMINISTRO DE LOS MATERIALES, ACARREOS, CIMBRA, CIMBRADO, DESCIMBRADO, COLOCACION, DEL CONCRETO, VARILLADO, CURADO, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU COMPLETA EFECUCION.	M	10.00
		ANDADOR SOBRE CORONA DE CAMINO		
		SUMINISTRO Y COLOCACION DE PINTURA DE TRAFICO BASE SOLVENTE (USO PESADO) , PARA LINEAS DE 10 CM DE ANCHO PARA DELIMITAR AREA DE ANDADOR SOBRE CORONA DE CAMINO, DE ACUERDO A DETALLE EN PLANO. INCL: LOS MATERIALES, MICRO ESFERA, CATALIZADOR, HERRAMIENTA, EQUIPO, LA MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU COMPLETA EFECUCION.	ML	187.00
		SUMINISTRO Y COLOCACION DE BOYA I-55 (EN CONCRETO HIDRAULICO) DE POLIETILENO DE ALTA DENSIDAD, MEDIDAS 16.50X16.50 MC 5.5 CM DE ALTO, PESO DE 0.239 KG, COLOR AMARILLO, FORTALEZA A LA COMPRESION (CARGA) 26,000 KG/CM2, CON SUPERFICIE REFLEJANTE POR AMBAS CARAS SEGUN PROYECTO; INCLUYE: GUIA DE CONCRETO CON BROCA DE 3/16" CON PROF: 3", 4 CLAVOS DE 1/4" X3", MANO HERRERIA	PZA	407.00
		CONSTRUCCION DE BARANDAL DE HERRERIA DE 1.00M DE ALTO CON POSTES PTR 3"X2" CADA 3M C11, 2 TRAVESAÑOS PTR 2"X2" C14 + 1 PASAMANOS TUBO C40, VERTICALES DE ACUERDO A PROYECTO DE SOCIM CADA 50 CM PTR 1 1/2"X1 1/2" C14 Y 4 PZAS DE REDONDO LISO 1/2" DE 70CM EN CRUZ. (PARA DISEÑO VER PLANOS) INCLUYE: MATERIALES, PINTURA, MANO DE OBRA, ANCLAJE EN PLACA DE 20X20CM DE 3/8 CON TAQUETE HILTI KBR 3/8" X 3 3/4" Y TODO LO NECESARIO PARA SU COMPLETA Y CORRECTA EFECUCION.	ML	62.00
		SEÑALAMIENTO VERTICAL		

OPERADO RAMO 33
FISMDF 2021

G.F.P.



FONDO: FONDO DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL
 VERTIENTE: PROMOCIÓN DEL DESARROLLO SUSTENTABLE
 LINEAMIENTO: PLANEACIÓN URBANA E INFRAESTRUCTURA PARA EL DESARROLLO
 PROYECTO: SE URBANIZACIÓN MUNICIPAL
 MUNICIPIO: PINAL DE AMOLES, QRO

INFORMACIÓN COMPLEMENTARIA

MARZO 2021

OFICIO DE APROBACION: MPA-CPDM-FISMDF-SE-038-2021

NOMBRE DE LA OBRA Y LOCALIDAD	DESCRIPCIÓN DE LA OBRA	CONCEPTOS A EJECUTAR	UNIDAD	CANTIDAD
		SP SEÑALES PREVENTIVAS O RESTRICTIVAS QUE SE REQUIEREN COLOCAR P.U.O.T. (0.71X0.71 MTS.) VER LOS DETALLES EN PLANO DE PROYECTO.	PZA	2.00
		PREPARACION DE ALUMBRADO		
		SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE BASE PARA POSTE DE LUMINARIA PIRAMIDAL DE 27 CM A CENTROS DE CONCRETO EN BANQUETA. INCLUYE: ARMAZÓN/ ARAÑA PARA BASE, EQUIPO, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU COMPLETA EJECUCIÓN.	PZA	9.00
		LIMPIEZAS		
		LIMPIEZA GENERAL DE OBRA. INCLUYE: RETIRO DEL MATERIAL FUERA DE LA OBRA, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA NECESARIA PARA SU COMPLETA EJECUCION	M2	228.47

Este programa es de carácter público, no es patrocinado ni promovido por partido político alguno y sus recursos provienen de los impuestos que pagan todos los contribuyentes. Está prohibido el uso de este programa con fines políticos, electorales, de lucro y de otros distintos a los establecidos. Quien haga uso de los recursos de este programa deberá ser denunciado y sancionado de acuerdo con la ley aplicable y ante la autoridad competente.

**OPERADO RAMO 33
 FISMDF 2021**

G.F.A.