

OFICIO DE APROBACION INICIAL No. MPA-CPDM-FISMDF-SE-051-2021

GERMAN FLORES REYES
ENCARGADO DE LA DIRECCION DE
DESARROLLO URBANO Y OBRAS PÚBLICAS

PINAL DE AMOLES JULIO 2021

PRESENTE.

De acuerdo a lo establecido en el Artículo 33 Ley de Coordinación Fiscal, que autoriza recursos a este municipio dentro del Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal inserto en el Ramo XXXIII "Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios" la cantidad de \$ 54,339,106.00 (CINCUENTA Y CUATRO MILLONES TRESCIENTOS TREINTA Y NUEVE MIL CIENTO SEIS PESOS 00/100 M.N.) y de acuerdo al Plan de Obra Anual (POA 2021) se aprueba la siguiente inversión.

VERTIENTE. - PROMOCION DEL DESARROLLO SUSTENTABLE
LINEAMIENTO. - SE – URBANIZACION MUNICIPAL

PROYECTO ESTRATEGICO. – CONSTRUCCION DE ANDADOR PEATONAL SEGUNDA ETAPA (BARANDAL) EN LA LOCALIDAD DE TRES CRUCES, CON No. DE OBRA PY-161

APORTACIONES MUNICIPAL:	\$ 600,000.00
TOTAL	\$ 600,000.00

El monto señalado se aplicará conforme a los anexos adjuntos, debiendo esa Dirección promover la participación de los beneficiarios en la ejecución y seguimiento de las obras, en apego al artículo 33 de La Ley de Coordinación Fiscal.

ATENTAMENTE
"SEGURIDAD Y CONFIANZA"

LIC. ISIDRO GARAY PACHECO
PRESIDENTE MUNICIPAL
DE PINAL DE AMOLES, QUERETARO.



C.c.p. C.P. Luis Gerardo Barrera Mejía. - Tesorero Municipal.
C.c.p. Lic. Maricela de Santiago Casiano. - Contralora Municipal.
C.c.p. Archivo



COMITÉ DE PLANEACIÓN PARA EL DESARROLLO DEL MUNICIPIO DE PINAL DE AMOLES, QRO
 RAMO XXXIII.-APORTACIONES FEDERALES PARA LAS ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS
 ANEXO TÉCNICO DE CONTROL INICIAL
 EJERCICIO 2021



INFORMACIÓN COMPLEMENTARIA

FONDO DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL
 VERTIENTE: PROMOCIÓN DEL DESARROLLO SUSTENTABLE
 LINEAMIENTO: PLANEACIÓN URBANA E INFRAESTRUCTURA PARA EL DESARROLLO
 PROYECTO: SE -URBANIZACIÓN MUNICIPAL
 MUNICIPIO: 002 PINAL DE AMOLES, QUERÉTARO.
 ZONA PRIORITARIA: SIERRA GORDA.
 DEP. NORMATIVA: MUNICIPIO DE PINAL DE AMOLES
 DEPENDENCIA EJECUTORA: H. AYUNTAMIENTO DE PINAL DE AMOLES
 ESTADO: 022 QUERÉTARO
 HOJA: 1 DE 1
 OFICIO DE APROBACIÓN: MPA-OPDM-FISMDF-SE-051-2021
 FECHA: JULIO 2021

Nº. DE OBRA	Y	TIPO DE LOCALIDAD	SUBPROGRAMA, NOMBRE Y DESCRIPCIÓN DE LA OBRA PROYECTO Y/O ACCIÓN	UBI DE LA OBRA	LOCALIDAD	COSTO TOTAL	AVANCE FÍSICO	ESTRUCTURA FINANCIERA		METAS TOTALES DEL PROYECTO		Nº DE BENEFICIARIOS	AVANCE FÍSICO	JORNALES	MODALIDAD DE EJEC	
								SUMA	MUNICIPAL (FISMDF)	OTROS	U. DE M					CANT
LOCALIDAD: TRES CRUCES			SE- URBANIZACIÓN MUNICIPAL	I.T.	TRES CRUCES	\$ 600,000.00	0%	\$ 600,000.00	\$ 600,000.00	M2	100.00%	122	0%	0	C	
CONSTRUCCIÓN DE ANDADOR PEATONAL SEGUNDA ETAPA (BARANDAL)			CONSTRUCCION DE ANDADOR PEATONAL SEGUNDA ETAPA (BARANDAL)													
			CONSTRUCCION													
								SUBTOTAL: \$	600,000.00	\$	600,000.00	\$	-			
								TOTAL: \$	600,000.00	\$	600,000.00	\$	-			

OPERADO RAMO 33
 FISMDF 2021

AUTORIZO:

 LIC. ISIDRO GUEY PACHECO
 PRESIDENTE DEL COPLADEM

VALIDO:

 C. GERMAN FLORES REYES
 COORDINADOR DEL COPLADEM

Este programa es de carácter público, no es patrocinado ni promovido por partido político alguno y sus recursos provienen de los impuestos que pagan todos los contribuyentes. Está prohibido el uso de este programa con fines políticos, electorales, de lucro y de otros similares a los establecidos. Quien haga uso de los recursos de este programa deberá ser denunciado y sancionado de acuerdo con la ley aplicable y ante la autoridad competente.



COMITÉ DE PLANEACIÓN PARA EL DESARROLLO DEL MUNICIPIO DE PINAL DE AMOLES, QRO
RAMO XXX111...APORTACIONES FEDERALES PARA LAS ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS
ANEXO TÉCNICO DE CONTROL INICIAL
EJERCICIO 2021

INFORMACIÓN COMPLEMENTARIA

FONDO: FONDO DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL
VERTIENTE: PROMOCION DEL DESARROLLO SUSTENTABLE
LINEAMIENTO: PLANEACIÓN URBANA E INFRAESTRUCTURA PARA EL DESARROLLO
PROYECTO: SE -URBANIZACION MUNICIPAL
MUNICIPIO: PINAL DE AMOLES, QRO

JULIO 2021

OFICIO DE APROBACION: MPA-CPDM-FISMDF-SE-051-2021

NOMBRE DE LA OBRA Y LOCALIDAD	DESCRIPCION DE LA OBRA	CONCEPTOS A EJECUTAR	UNIDAD	CANTIDAD
CONSTRUCCION DE ANDADOR PEATONAL SEGUNDA ETAPA (BARANDAL)	PAVIMENTACION PISO DE CONCRETO DE F'c= 200 KG/CM2, DE 10 CMS DE ESPESOR. ELABORADO EN OBRA CON MAQUINA REVOLVEDORA, T.M.A ¾". CONSTRUCCION DE BARANDAL DE HERRERIA DE 1.00M DE ALTO CON POSTES PTR 3"x2" CADA 3M C11, 2 TRAVESAÑOS PTR 2"x2" C14 + 1 PASAMANOS	<p>PRELIMINARES</p> <p>ANDADOR TRES CRUCES 2021 (2DA ETAPA)</p> <p>LIMPIEZA, TRAZO Y NIVELACION DE TERRENO CON APARATO, TRAZANDO EJES, ESTABLECIENDO NIVELES Y REFERENCIAS NECESARIAS. INC.: ESTACAS MOJONERAS, BANCOS DE NIVEL, EQUIPO, HERRAMIENTA Y MANO DE OBRA NECESARIA PARA SU COMPLETA EJECUCION. EN EDIFIC</p> <p>EXCAVACION A MANO A CIELO ABIERTO, EN MATERIAL EXISTENTE EN OBRA (TIPO "B"), INC.: TRASPALEO HORIZONTAL, HERRAMIENTA Y LA MANO DE OBRA NECESARIA PARA SU CORRECTA EJECUCION</p> <p>CARGA A MANO PARA ACARREO POR VOLUMEN (MEDIDO COMPACTO).. INCLUYE: HERRAMIENTA Y MANO DE OBRA PARA SU COMPLETA EJECUCION.</p> <p>ACARREO DE LOS MATERIALES DE DESPERDICIO DETERMINADOS POR LA SUPERVISION, PARA CARGA A MANO (MEDIDO COMPACTO), FUERA DE LA OBRA, BAJO LA RESPONSABILIDAD DEL CONTRATISTA, AL DESTINO QUE ESTE AUTORIZADO POR LAS AUTORIDADES CORRESPONDIENTES.</p> <p>RELLENO CON MATERIAL INERTE (CHOY) EN AREA DE BANQUETAS, COMPACTADA CON BAILLARINA Y AGUA AL 95% DE SU P.V.S.M. INCL.: SUMINISTRO DE LOS MATERIALES, ACARREOS, EQUIPO, HERRAMIENTA Y LA MANO DE OBRA NECESARIA PARA SU COMPLETA EJECUCION.</p> <p>PAVIMENTACION</p> <p>GUARNICION TRAPEZOIDAL DE 15 x 20 x 40 CMS DE SECCION; CONCRETO F'c = 200 kg/cm2, ELABORADO CON REVOLVEDORA, AGREGADO MAXIMO DE ¾", ARMADA CON 2 VARS DEL NO. 3 Y ESTRIBUS DE ALAMBRO A CADA 30 CM. INC.: SUMINISTRO DE LOS MATERIALES, ACARREOS, CIMBRA, CIMBRADO, DESCIMBRADO, COLOCACION, DEL CONCRETO, VARILLADO, CURADO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION</p> <p>GUARNICION TRAPEZOIDAL DE 15 x 20 x 30 CMS DE SECCION; CONCRETO F'c = 200 kg/cm2, ELABORADO CON REVOLVEDORA, AGREGADO MAXIMO DE ¾", ARMADA CON 2 VARS DEL NO. 3 Y ESTRIBUS DE ALAMBRO A CADA 30 CM. INC.: SUMINISTRO DE LOS MATERIALES, ACARREOS, CIMBRA, CIMBRADO, DESCIMBRADO, COLOCACION, DEL CONCRETO, VARILLADO, CURADO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION</p> <p>REVESTIMIENTO DE CUNETAS CON CONCRETO HIDRAULICO DE F'c=200 KG/CM2 DE 10 CMS DE ESPESOR, REFORZADA CON MALLA ELECTROSOLDADA 6X6 10/10, CON UN TALLUD 5X1 DE 0.60 M DE LONGITUD , SEGUN SECCION TIPO. INCL. CIMBRA DE MADERA, TRASLAPES, CORTES, DESPERDICIOS Y COLOCACION DE MALLA DE REFUERZO, JUNTAS FRIAS A LA SEPARACION QUE SE CONSIDERE</p> <p>PISO DE CONCRETO DE F'c= 200 KG/CM2, DE 10 CMS DE ESPESOR. ELABORADO EN OBRA CON MAQUINA REVOLVEDORA, T.M.A ¾". INCLUYE: LOS MATERIALES, MALLA ELECTROSOLDADA 6X6 10/10, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, EQUIPO Y TODO LO NECESARIO PARA SU COMPLETA EJECUCION.</p> <p>SUMINISTRO Y COLOCACION DE POLIDUCTO DE ALTA DENSIDAD DE 1 1/2", INCLUYE: MATERIAL, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU COMPLETA EJECUCION.</p>	M2	26.45
LOCALIDAD: TRES CRUCES			M3	6.48
NUMERO DE OBRA: PY-161			M3	6.48
			M3	6.48
			M3	2.88
			M	11.50
			M	11.50
			M2	11.50
			M2	11.50
			ML	11.50

OPERADO RAMO 33
FISMDF 2021



COMITÉ DE PLANEACIÓN PARA EL DESARROLLO DEL MUNICIPIO DE PINAL DE AMOLES, QRO
 RAMO XXX111.-APORTACIONES FEDERALES PARA LAS ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS
 ANEXO TÉCNICO DE CONTROL INICIAL
 EJERCICIO 2021



JULIO 2021

FONDO: FONDO DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL
 VERTIENTE: PROMOCION DEL DESARROLLO SUSTENTABLE
 LINEAMIENTO: PLANEACIÓN URBANA E INFRAESTRUCTURA PARA EL DESARROLLO
 PROYECTO: SE -URBANIZACION MUNICIPAL
 MUNICIPIO: PINAL DE AMOLES, QRO

INFORMACIÓN COMPLEMENTARIA

OFICIO DE APROBACION: MPA-CPDM-FISMDF-SE-051-2021

NOMBRE DE LA OBRA Y LOCALIDAD	DESCRIPCION DE LA OBRA	CONCEPTOS A EJECUTAR	UNIDAD	CANTIDAD
		SUMINISTRO Y COLOCACION DE TAPA DE 40X40 CMS DE REGISTRO ELÉCTRICO PREFABRICADO DE CONCRETO. INCLUYE: MATERIAL, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU COMPLETA EJECUCIÓN.	PZA	1.00
		HERRERIA		
		CONSTRUCCION DE BARANDAL DE HERRERIA DE 1.00M DE ALTO CON POSTES PTR 3"X2" CADA 3M C11, 2 TRAVESAÑOS PTR 2"X2" C14 + 1 PASAMANOS TUBO C40, VERTICALES DE ACUERDO A PROYECTO DE 50CM CADA 50 CM PTR 1 1/2"X1 1/2" C14 Y 4 PZAS DE REDONDO LISO 1/2" DE 70CM EN CRUZ. (PARA DISEÑO VER PLANOS) INCLUYE: MATERIALES, PINTURA, MANO DE OBRA, ANCLAJE EN PLACA DE 20X20CM DE 3/8 CON TAQUETE HILTI KBR 3/8" X 3 3/4" Y TODO LO NECESARIO PARA SU COMPLETA Y CORRECTA EJECUCIÓN.	ML	215.71
		LIMPIEZA		
		LIMPIEZA GENERAL DE OBRA. INCLUYE: RETIRO DEL MATERIAL FUERA DE LA OBRA, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA NECESARIA PARA SU COMPLETA EJECUCION	M2	26.45

Este programa es de carácter público, no es patrocinado ni promovido por partido político alguno y sus recursos provienen de los impuestos que pagan todos los contribuyentes. Está prohibido el uso de este programa con fines políticos, electorales, de lucro y de otros distintos a los establecidos. Quien haga uso de los recursos de este programa deberá ser denunciado y sancionado de acuerdo con la ley aplicable y ante la autoridad competente.

OPERADO RAMO 33
 FISMDF 2021