

**OFICIO DE APROBACION INICIAL No. MPA-CPDM-FISMDF-SG-057-2021**

**GERMAN FLORES REYES  
ENCARGADO DE LA DIRECCION DE  
DESARROLLO URBANO Y OBRAS PÚBLICAS**

PINAL DE AMOLES JULIO 2021

**PRESENTE.**

De acuerdo a lo establecido en el Artículo 33 Ley de Coordinación Fiscal, que autoriza recursos a este municipio dentro del Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal inserto en el Ramo XXXIII "Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios" la cantidad de **\$ 54,339,106.00** (CINCUENTA Y CUATRO MILLONES TRESCIENTOS TREINTA Y NUEVE MIL CIENTO SEIS PESOS 00/100 M.N.) y de acuerdo al Plan de Obra Anual (POA 2021) se aprueba la siguiente inversión.

**VERTIENTE. - PROMOCION DEL DESARROLLO SUSTENTABLE**

**LINEAMIENTO. - SG – ELECTRIFICACION RURAL Y DE COLONIAS POBRES**

**PROYECTO ESTRATEGICO. – AMPLIACION DE ENERGIA ELECTRICA 3RA ETAPA EN LA LOCALIDAD DE HUAXQUILICO, CON No. DE OBRA PY-211**

<b>APORTACIONES MUNICIPAL:</b>	<b>\$ 180,000.00</b>
<b>TOTAL</b>	<b>\$ 180,000.00</b>

El monto señalado se aplicará conforme a los anexos adjuntos, debiendo esa Dirección promover la participación de los beneficiarios en la ejecución y seguimiento de las obras, en apego al artículo 33 de La Ley de Coordinación Fiscal.

**ATENTAMENTE  
"SEGURIDAD Y CONFIANZA"**

**LIC. ISIDRO GARAY PACHECO  
PRESIDENTE MUNICIPAL  
DE PINAL DE AMOLES, QUERETARO.**



C.c.p. C.P. Luis Gerardo Barrera Mejía. - Tesorero Municipal.  
C.c.p. Lic. Maricela de Santiago Casiano. - Contralora Municipal.  
C.c.p. Archivo



COMITÉ DE PLANEACIÓN PARA EL DESARROLLO DEL MUNICIPIO DE PINAL DE AMOLES, QRO  
RAMO XXXIII.- APORTACIONES FEDERALES PARA LAS ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS  
ANEXO TÉCNICO DE CONTROL INICIAL  
EJERCICIO 2021



INFORMACIÓN COMPLEMENTARIA

FONDO: DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL  
VERTIENTE: PROMOCIÓN DEL DESARROLLO SUSTENTABLE  
LINEAMIENTO: PLANEACIÓN URBANA E INFRAESTRUCTURA PARA EL DESARROLLO  
PROYECTO: SG -ELECTRIFICACION RURAL Y DE COLONIAS POBRES  
MUNICIPIO: 002 PINAL DE AMOLES, QUERETARO.  
ZONA PRIORITARIA: SIERRA GORDA  
DEP. NORMATIVA: MUNICIPIO DE PINAL DE AMOLES  
DEPENDENCIA EJECUTORA: H. AYUNTAMIENTO DE PINAL DE AMOLES

ESTADO: 022 QUERETARO  
HOJA: 1 DE 1  
OFICIO DE APROBACION: MPA-CPDM-FISMDF-56-057-2021  
FECHA: JULIO 2021

No. DE OBRA Y LOCALIDAD: HUAXQUILICO	TIPO DE LOCALIDAD	SUBPROGRAMA, NOMBRE Y DESCRIPCION DE LA OBRA, PROYECTO VO ACCION	SER DE LA OBRA	LOCALIDAD	COSTO TOTAL	AVANCE FISICO	ESTRUCTURA FINANCIERA			METAS TOTALES DEL PROYECTO			AVANCE FISICO	JORNAL E	MODALIDAD DE EJEC		
							SUMA	MUNICIPAL (FISMOF)	OTROS	LI DE M	CANT	A REALIZAR 2021				Nº DE BENEFICIARIOS	
		SE- URBANIZACION MUNICIPAL	IT	HUAXQUILICO	\$ 180,000.00	0%	\$ 180,000.00	\$ 180,000.00		PZA	2.00	100.00%	137	0%	0	C	
		AMPLIACION DE ENERGIA ELECTRICA 3RA ETAPA															
							SUBTOTAL: \$	180,000.00	\$	180,000.00	\$	-					
							TOTAL: \$	180,000.00	\$	180,000.00	\$	-					

NUMERO DE OBRA: PY-211

OPERADO RAMO 33  
FISMDF 2021

AUTORIZO:

LIC. ISIDRO GARRY PACHECO  
PRESIDENTE DEL COPLADEM

VALIDO:

C. GERMAN FLORES REYES  
COORDINADOR DEL COPLADEM



SEGURIDAD Y  
CONFIANZA  
PINAL DE AMOLES

FONDO: FONDO DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL  
VERTIENTE: PROMOCION DEL DESARROLLO SUSTENTABLE  
LINEAMIENTO: PLANEACION URBANA E INFRAESTRUCTURA PARA EL DESARROLLO  
PROYECTO: SG -ELECTRIFICACION RURAL Y DE COLONIAS POBRES  
MUNICIPIO: PINAL DE AMOLES, QRO

COMITÉ DE PLANEACIÓN PARA EL DESARROLLO DEL MUNICIPIO DE PINAL DE AMOLES, QRO  
RAMO XXX111.-APORTACIONES FEDERALES PARA LAS ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS  
ANEXO TÉCNICO DE CONTROL INICIAL  
EJERCICIO 2021



JULIO 2021

INFORMACIÓN COMPLEMENTARIA

OFICIO DE APROBACION: MPA-CPDM-FISMDF-SG-057-2021

NOMBRE DE LA OBRA Y LOCALIDAD	DESCRIPCION DE LA OBRA	CONCEPTOS A EJECUTAR	UNIDAD	CANTIDAD
<b>AMPLIACION DE ENERGIA ELECTRICA 3RA ETAPA</b>  LOCALIDAD: HUAXQUILICO  NUMERO DE OBRA: PY-211	AMPLIACION DE LINEA, suministro y colocación de TRANSFORMADOR AUTOPROTEGIDO DE 2 BOQUILLAS 13200 V A 127/220 V, DE 15 KVA, 2F, NORMA K. TRÁMITES Y TRABAJOS COMPLEMENTARIOS.	<b>AMPLIACIÓN DE LINEA DE DISTRIBUCIÓN ELÉCTRICA, HUAXQUILICO, EL ROBLE</b>  <b>TRABAJO PREVIOS</b> Trámites previos. Pagos y trámites ante CFE de oficio resolutorio y aprobación de obra para el inicio de trabajos. Trazo de línea de energía eléctrica con equipo mediante la ubicación y marcado en obra de postería de acuerdo a proyecto por metro. INC : ESTACAS MOJONERAS, EQUIPO, HERRAMIENTA Y MANO DE OBRA NECESARIA PARA SU COMPLETA EJECUCION.  <b>HERRAJES Y MATERIALES ELÉCTRICOS</b> Suministro y colocación de ABRAZADERA 2BS. Incluye: material, mano de obra, herramienta y todo lo necesario para su completa y correcta ejecución. Suministro y colocación de ABRAZADERA 2BS MA. Incluye: material, mano de obra, herramienta y todo lo necesario para su completa y correcta ejecución. Suministro y colocación de BASTIDOR B3. Incluye: material, mano de obra, herramienta y todo lo necesario para su completa y correcta ejecución. Suministro y colocación de AISLADOR 1C. Incluye: material, mano de obra, herramienta y todo lo necesario para su completa y correcta ejecución. Suministro y colocación de REMATE ACSR CAL. 2. Incluye: material, mano de obra, herramienta y todo lo necesario para su completa y correcta ejecución. Suministro y colocación de ALAMBRE DE ALUMINIO SUAVE CAL. 4 AWG. Incluye: material, mano de obra, herramienta y todo lo necesario para su completa y correcta ejecución. Suministro y colocación de CONECTOR TIPO DE ALUMINIO TIPO H (ACS508). Incluye: material, mano de obra, herramienta y todo lo necesario para su completa y correcta ejecución. Suministro y colocación de CONECTOR TIPO DE ALUMINIO TIPO H PARA ACSR 1/0 (ACS504). Incluye: material, mano de obra, herramienta y todo lo necesario para su completa y correcta ejecución. Suministro y colocación de ABRAZADERA UL. Incluye: material, mano de obra, herramienta y todo lo necesario para su completa y correcta ejecución. Suministro y colocación de PLACA 1PC. Incluye: material, mano de obra, herramienta y todo lo necesario para su completa y correcta ejecución. Suministro y colocación de SOPORTE CV1. Incluye: material, mano de obra, herramienta y todo lo necesario para su completa y correcta ejecución. Suministro y colocación de TORNILLO 16X63. Incluye: material, mano de obra, herramienta y todo lo necesario para su completa y correcta ejecución. Suministro y colocación CABLE THW CALIBRE 1/0. Incluye: material, mano de obra, herramienta y todo lo necesario para su completa y correcta ejecución. Suministro y colocación de CONECTOR ESTRIBO 1/0. Incluye: material, mano de obra, herramienta y todo lo necesario para su completa y correcta ejecución.	TRAMITE  M  PZA  PZA  PZA  PZA  KG  PZA  PZA  PZA  PZA  PZA  PZA  PZA  PZA  MT  PZA	1.00  198.00  8.00  4.00  5.00  15.00  6.00  1.50  4.00  6.00  2.00  8.00  2.00  2.00  6.00  2.00

OPERADO RAMO 33  
FISMDF 2021



FONDO: FONDO DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL  
 VERTIENTE: PROMOCIÓN DEL DESARROLLO SUSTENTABLE  
 LINEAMIENTO: PLANEACIÓN URBANA E INFRAESTRUCTURA PARA EL DESARROLLO  
 PROYECTO: SG-ELECTRIFICACION RURAL Y DE COLONIAS POBRES  
 MUNICIPIO: PINAL DE AMOLES, QRO

COMITÉ DE PLANEACIÓN PARA EL DESARROLLO DEL MUNICIPIO DEL PINAL DE AMOLES, QRO  
 RAMO XXX111.-APORTACIONES FEDERALES PARA LAS ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS  
 ANEXO TÉCNICO DE CONTROL INICIAL  
 EJERCICIO 2021



JULIO 2021

OFICIO DE APROBACION: MPA-CPOM-FISMDF-SG-057-2021

**INFORMACIÓN COMPLEMENTARIA**

NOMBRE DE LA OBRA Y LOCALIDAD	DESCRIPCIÓN DE LA OBRA	CONCEPTOS A EJECUTAR	UNIDAD	CANTIDAD
		Suministro y colocación de CONECTOR (PERICO) LINEA VIVA. Incluye: material, mano de obra, herramienta y todo lo necesario para su completa y correcta ejecución.	PZA	2.00
		Suministro y colocación de CORTA CIRCUITO FUSIBLE DE 15 KVA. Incluye: material, mano de obra, herramienta y todo lo necesario para su completa y correcta ejecución.	PZA	2.00
		Suministro y colocación de LISTON FUSIBLE 2 AMPS. Incluye: material, mano de obra, herramienta y todo lo necesario para su completa y correcta ejecución.	PZA	2.00
		Suministro y colocación de CABLE DE COBRE DESNUDO CAL 2. Incluye: material, mano de obra, herramienta y todo lo necesario para su completa y correcta ejecución.	KG	5.00
		Suministro y colocación de CRUCETA PV-200. Incluye: material, mano de obra, herramienta y todo lo necesario para su completa y correcta ejecución.	PZA	1.00
		Suministro y colocación de ABRAZADERA UC. Incluye: material, mano de obra, herramienta y todo lo necesario para su completa y correcta ejecución.	PZA	1.00
		Suministro y colocación de TIRANTE H1. Incluye: material, mano de obra, herramienta y todo lo necesario para su completa y correcta ejecución.	PZA	1.00
		Suministro y colocación de TORNILLO 16X88. Incluye: material, mano de obra, herramienta y todo lo necesario para su completa y correcta ejecución.	PZA	2.00
		Suministro y colocación de VARILLA PARA TIERRA FÍSICA 5/8" C.W. X 3.00MTS. Incluye: material, mano de obra, herramienta y todo lo necesario para su completa y correcta ejecución.	PZA	3.00
		Suministro y colocación de CONECTOR PARA VAR. C.W. DE 5/8". Incluye: material, mano de obra, herramienta y todo lo necesario para su completa y correcta ejecución.	PZA	3.00
		<b>TRANSFORMADORES</b>		
		Suministro y colocación de TRANSFORMADOR AUTOPROTEGIDO DE, 2 BOQUILLAS 13200 V A 127/220 V, DE 15 KVA, 2F, NORMA K. Incluye: material, acarreo, flete, carga y descarga en plataforma desde planta hasta sitio de obra y colocación en poste con maniobra de grúa; herramienta, mano de obra y todo lo necesario para su completa y correcta instalación.	PZA	1.00
		<b>CONDUCTORES</b>		
		Suministro y colocación de CABLE NEUTRANEL (2+1) CAL 1/0 ZAWG. Incluye: material, mano de obra, herramienta y todo lo necesario para su completa y correcta ejecución.	MT	200.00
		<b>TRÁMITES Y TRABAJOS COMPLEMENTARIOS</b>		
		Colocación de número de banco designado por CFE en transformador. Incluye: Suministro y colocación de placa de lámina de acero y calcomanías de acuerdo a numeración designada, hebilla y fleje para fijación de placa en transformador, mano de obra y todo lo necesario para su completa y correcta instalación.	PZA	1.00
		Trámites ante CFE para la entrega recepción de obra, conexión así como la supervisión para el buen funcionamiento de la obra por parte de personal de CFE.	TRAMITE	1.00

OPERADO RAMO 33  
 FISMDF 2021



COMITÉ DE PLANEACIÓN PARA EL DESARROLLO DEL MUNICIPIO DE PINAL DE AMOLES, QRO  
 RAMO XXX111.-APORTACIONES FEDERALES PARA LAS ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS  
 ANEXO TÉCNICO DE CONTROL INICIAL

EJERCICIO 2021

INFORMACIÓN COMPLEMENTARIA

FONDO: FONDO DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL  
 VERTIENTE: PROMOCION DEL DESARROLLO SUSTENTABLE  
 LINEAMIENTO: PLANEACION URBANA E INFRAESTRUCTURA PARA EL DESARROLLO  
 PROYECTO: SG-ELECTRIFICACION RURAL Y DE COLONIAS POBRES  
 MUNICIPIO: PINAL DE AMOLES, QRO

JULIO 2021

OFICIO DE APROBACION: MPA-CPDM-FISMDF-SG-067-2021

NOMBRE DE LA OBRA Y LOCALIDAD	DESCRIPCION DE LA OBRA	CONCEPTOS A EJECUTAR	UNIDAD	CANTIDAD
		Suministro y colocación de CABLE NEUTRANEL (1+1) CAL 6. Incluye: material, mano de obra, herramienta y todo lo necesario para su completa y correcta ejecución.	MT	120.00
		Limpieza y afine de detalles en campo para la entrega de obra por metro.. Incluye: mano de obra, herramienta y todo lo necesario para su completa y correcta ejecución.	M	198.00

Este programa es de carácter público, no es patrocinado ni promovido por partido político alguno y sus recursos provienen de los impuestos que pagan todos los contribuyentes. Está prohibido el uso de este programa con fines políticos, electorales, de lucro y de otros distintos a los establecidos. Quien haga uso de los recursos de este programa deberá ser denunciado y sancionado de acuerdo con la ley aplicable y ante la autoridad competente

OPERADO RAMO 33  
 FISMDF 2021