

OFICIO DE APROBACION INICIAL No. MPA-CPDM-FISMDF-SJ-059-2021

GERMAN FLORES REYES
ENCARGADO DE LA DIRECCION DE
DESARROLLO URBANO Y OBRAS PÚBLICAS

PINAL DE AMOLES JULIO 2021

PRESENTE.

De acuerdo a lo establecido en el Artículo 33 Ley de Coordinación Fiscal, que autoriza recursos a este municipio dentro del Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal inserto en el Ramo XXXIII "Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios" la cantidad de **\$ 54,339,106.00** (CINCUENTA Y CUATRO MILLONES TRESCIENTOS TREINTA Y NUEVE MIL CIENTO SEIS PESOS 00/100 M.N.) y de acuerdo al Plan de Obra Anual (POA 2021) se aprueba la siguiente inversión.

VERTIENTE. - PROMOCION DEL DESARROLLO SUSTENTABLE

LINEAMIENTO. - SJ- INFRAESTRUCTURA BASICA EDUCATIVA, CULTURAL Y DEPORTIVA

PROYECTO ESTRATEGICO. - CONSTRUCCION DE CIRCULADO PERIMETRAL SEGUNDA ETAPA EN LA ESCUELA PRIMARIA BENEMERITO DE LAS AMERICAS EN LA LOCALIDAD DE AGUACATE DE SAN PEDRO, CON No. DE OBRA PY-184

**APORTACIONES
MUNICIPAL:**

\$ 350,000.00

TOTAL

\$ 350,000.00

El monto señalado se aplicará conforme a los anexos adjuntos, debiendo esa Dirección promover la participación de los beneficiarios en la ejecución y seguimiento de las obras, en apego al artículo 33 de La Ley de Coordinación Fiscal.

ATENTAMENTE
"SEGURIDAD Y CONFIANZA"

LIC. ISIDRO GARAY PACHECO
PRÉSIDENTE MUNICIPAL
DE PINAL DE AMOLES, QUERETARO.



C.c.p. C.P. Luis Gerardo Barrera Mejía. - Tesorero Municipal.
C.c.p. Lic. Maricela de Santiago Casiano. - Contralora Municipal.
C.c.p. Archivo



COMITÉ DE PLANEACIÓN PARA EL DESARROLLO DEL MUNICIPIO DE PINAL DE AMOLES, QRO
 RAMO XXXIII.- APORTACIONES FEDERALES PARA LAS ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS
 ANEXO TÉCNICO DE CONTROL INICIAL
 EJERCICIO 2021



INFORMACIÓN COMPLEMENTARIA

FONDO DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL
 VERTIENTE: PROMOCIÓN DEL DESARROLLO SUSTENTABLE
 LINEAMIENTO: PLANEACIÓN URBANA E INFRAESTRUCTURA PARA EL DESARROLLO
 PROYECTO: SJ- INFRAESTRUCTURA BASICA EDUCATIVA, CULTURAL Y DEPORTIVA
 MUNICIPIO: 002 PINAL DE AMOLES, QUERETARO.
 ZONA PRIORITARIA: SIERRA GORDA.
 DEP. NORMATIVA: MUNICIPIO DE PINAL DE AMOLES

ESTADO: 022 QUERETARO
 HOJA: 1 DE 1
 FECHA: JULIO 2021

OFICIO DE APROBACION: MPA-CPDM-FISMDF-SJ-059-2021

DEPENDENCIA EJECUTORA: H. AYUNTAMIENTO DE PINAL DE AMOLES

No. DE OBRA	Y	TIPO DE LOCALIDAD	SUBPROGRAMA, NOMBRE Y DESCRIPCION DE LA OBRA PROYECTO Y/O ACCION	BSI DE LA OBRA	LOCALIDAD	COSTO TOTAL	AVANCE FISICO	ESTRUCTURA FINANCIERA			METAS TOTALES DEL PROYECTO			AVANCE FISICO	JORNALES	MODALIDAD DE EJEC.		
								SUMA	MUNICIPAL (FISMOF)	OTROS	U. D. E. M.	CANT.	A REALIZAR 2021				No DE BENEF. CIUDADANOS	
LOCALIDAD: AGUACATE DE SAN PEDRO			SJ-INFRAESTRUCTURA BASICA EDUCATIVA, CULTURAL Y DEPORTIVA	I.T.	AGUACATE DE SAN PEDRO	\$ 350,000.00	0%	\$ 350,000.00	\$ 350,000.00		M	60.00	100.00%	139	0%	D	C	
CONSTRUCCION DE CIRCULADO PERIMETRAL SEGUNDA ETAPA EN LA ESCUELA PRIMARIA BENEERITO DE LAS AMERICAS			CONSTRUCCION DE CIRCULADO PERIMETRAL SEGUNDA ETAPA EN LA ESCUELA PRIMARIA BENEERITO DE LAS AMERICAS															
								SUBTOTAL: \$	\$ 350,000.00	\$ 350,000.00	\$ -							
								TOTAL: \$	\$ 350,000.00	\$ 350,000.00	\$ -							

OPERADO RAMO 33
 FISMDF 2021

AUTORIZO:

[Signature]
 LIC. ISIDRO GARAY PACHECO
 PRESIDENTE DEL COPLADEM

VALIDO:

[Signature]
 C. GERMAN FLORES REYES
 COORDINADOR DEL COPLADEM

Este programa es de carácter público, no es patrocinado ni promovido por partido político alguno y sus recursos provienen de los impuestos que pagan todos los contribuyentes. Está prohibido el uso de este programa con fines políticos, electorales, de lucro y de otros distintos a los establecidos. Quien haga uso de los recursos de este programa deberá ser denunciado y sancionado de acuerdo con la ley aplicable y ante la autoridad competente.



COMITÉ DE PLANEACIÓN PARA EL DESARROLLO DEL MUNICIPIO DE PINAL DE AMOLES, QRO
RAMO XXX111.-APORTACIONES FEDERALES PARA LAS ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS
ANEXO TÉCNICO DE CONTROL INICIAL
EJERCICIO 2021



INFORMACIÓN COMPLEMENTARIA

FONDO: FONDO DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL
VERTIENTE: PROMOCION DEL DESARROLLO SUSTENTABLE
LINEAMIENTO: PLANEACIÓN URBANA E INFRAESTRUCTURA PARA EL DESARROLLO
PROYECTO: SJ- INFRAESTRUCTURA BASICA EDUCATIVA, CULTURAL Y DEPORTIVA
MUNICIPIO: PINAL DE AMOLES, QRO

JULIO 2021

OFICIO DE APROBACION: MPA-CPDM-FISMDF-SJ-059-2021

NOMBRE DE LA OBRA Y LOCALIDAD	DESCRIPCION DE LA OBRA	CONCEPTOS A EJECUTAR	UNIDAD	CANTIDAD
<p>CONSTRUCCION DE CIRCULADO PERIMETRAL SEGUNDA ETAPA EN LA ESCUELA PRIMARIA BENEMERITO DE LAS AMERICAS</p> <p>LOCALIDAD: AGUACATE DE SAN PEDRO</p> <p>NUMERO DE OBRA: PY-184</p>	<p>CONSTRUCCION DE CIRCULADO CON MURO DE MAMPOSTERIA ACABADO COMUN CON PIEDRA DE LA REGION, ASENTADA Y JUNTEADA CON MORTERO CEMENTO-ARENA, EN PROPORCION 1:4, SUMINISTRO Y COLOCACION DE PUERTA DE DOS HOJAS DE DE POSTES DE FO. GO. CAL. 16 (60 MM DE DIÁMETRO), REVESTIDO DE MALLA CICLONICA CAL. 11 PARA VANO DE 1.50*2.00 M</p>	<p>PRELIMINARES LIMPIEZA, TRAZO Y NIVELACION DE TERRENO CON MANGUERA E HILO, TRAZANDO EJES, ESTABLECIENDO NIVELES Y REFERENCIAS NECESARIAS. INC.: ESTACAS MOJONERAS, BANCOS DE NIVEL, EQUIPO, HERRAMIENTA Y MANO DE OBRA NECESARIA PARA SU COMPLETA EJECUCION. EXCAVACIÓN A MANO EN ZANJA, COMO AREA DE TRABAJO EN MATERIAL TIPO "B", A CUALQUIER PROFUNDIDAD, DE ACUERDO A PROYECTO, INCLUYE: AFINE DE FONDO Y TALUD, HERRAMIENTA Y MANO DE OBRA PARA SU COMPLETA EJECUCION. MURO MURO DE MAMPOSTERIA ACABADO COMUN CON PIEDRA DE LA REGION, ASENTADA Y JUNTEADA CON MORTERO CEMENTO-ARENA, EN PROPORCION 1:4, INCL: LOS MATERIALES, ACARREOS, MANIOBRAS LOCALES, ANDAMIOS, HERRAMIENTA, LA MANO DE OBRA, DRENES A LA SEPARACION QUE LA SUPERVISION CONSIDERE, RECOLOCADO DE MALLA EXISTENTE Y TODO LO NECESARIO PARA SU COMPLETA Y CORRECTA EJECUCION. RELLENO CON MATERIAL INERTE PRODUCTO DE EXCAVACION EN ZANJA, COMPACTADA CON BAILARINA Y AGUA AL 95% DE SU P.V.S.M. INCL: SUMINISTRO DE LOS MATERIALES, ACARREOS, EQUIPO, HERRAMIENTA Y LA MANO DE OBRA NECESARIA PARA SU COMPLETA EJECUCION SUMINISTRO Y COLOCACION DE PUERTA DE DOS HOJAS DE DE POSTES DE FO. GO. CAL. 16 (60 MM DE DIÁMETRO), REVESTIDO DE MALLA CICLONICA CAL. 11 PARA VANO DE 1.50*2.00 M, INCL VIZAGRAS TIPO INDUSTRIAL, PAZADOR, HERRAJES, SOLERA, MATERIALES, ACARREOS, MANIOBRAS LOCALES, ANDAMIOS, HERRAMIENTA Y LA MANO DE OBRA NECESARIA PARA SU COMPLETA EJECUCION. LIMPIEZA LIMPIEZA GENERAL DE OBRA, INCL: RETIRO DE MATERIALES, FUERA DE LA OBRA, HERRAMIENTA Y LA MANO DE OBRA NECESARIA PARA SU COMPLETA EJECUCION.</p>	<p>M2</p> <p>M3</p> <p>M3</p> <p>M3</p> <p>PZA</p> <p>M2</p>	<p>107.82</p> <p>74.73</p> <p>106.82</p> <p>29.07</p> <p>1.00</p> <p>107.82</p>

Este programa es de carácter público, no es patrocinado ni promovido por partido político alguno y sus recursos provienen de los impuestos que pagan todos los contribuyentes. Está prohibido el uso de este programa con fines políticos, electorales, de lucro y otros distintos a los establecidos. Quien haga uso de los recursos de este programa deberá ser denunciado y sancionado de acuerdo con la ley aplicable y ante la autoridad competente

OPERADO RAMO 33
FISMDF 2021