

OFICIO DE APROBACION INICIAL No. MPA-CPDM-FISMDF-SE-061-2021

PINAL DE AMOLES JULIO 2021

GERMAN FLORES REYES
ENCARGADO DE LA DIRECCION DE
DESARROLLO URBANO Y OBRAS PÚBLICAS

PRESENTE.

De acuerdo a lo establecido en el Artículo 33 Ley de Coordinación Fiscal, que autoriza recursos a este municipio dentro del Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal inserto en el Ramo XXXIII "Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios" la cantidad de **\$ 54,339,106.00** (CINCUENTA Y CUATRO MILLONES TRESCIENTOS TREINTA Y NUEVE MIL CIENTO SEIS PESOS 00/100 M.N.) y de acuerdo al Plan de Obra Anual (POA 2021) se aprueba la siguiente inversión.

VERTIENTE. - PROMOCION DEL DESARROLLO SUSTENTABLE
LINEAMIENTO. - SE- URBANIZACION MUNICIPAL

PROYECTO ESTRATEGICO. - CONSTRUCCION DE MUROS DE CONTENCION EN LA LOCALIDAD DE TONATICO, CON No. DE OBRA PY-140

**APORTACIONES
MUNICIPAL:**

\$ 150,000.00

TOTAL

\$ 150,000.00

El monto señalado se aplicará conforme a los anexos adjuntos, debiendo esa Dirección promover la participación de los beneficiarios en la ejecución y seguimiento de las obras, en apego al artículo 33 de La Ley de Coordinación Fiscal.

ATENTAMENTE
"SEGURIDAD Y CONFIANZA"

LIC. ISIDRO GARAY PACHECO
PRÉSIDENTE MUNICIPAL
DE PINAL DE AMOLES, QUERÉTARO.

OPERADO RAMO 33
FISMDF 2021

C.c.p. C.P. Luis Gerardo Barrera Mejía. - Tesorero Municipal.
C.c.p. Lic. Maricela de Santiago Casiano. - Contralora Municipal.
C.c.p. Archivo



SEGURIDAD Y
CONFIANZA
PINAL DE AMOLES

COMITÉ DE PLANEACIÓN PARA EL DESARROLLO DEL MUNICIPIO DE PINAL DE AMOLES
RAMO XXXIII-APORTACIONES FEDERALES PARA LAS ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS
ANEXO TÉCNICO DE CONTROL INICIAL
EJERCICIO 2021



INFORMACIÓN COMPLEMENTARIA

FONDO DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL
VERTIENTE: PROMOCIÓN DEL DESARROLLO SUSTENTABLE
LINEAMIENTO: PLANEACIÓN URBANA E INFRAESTRUCTURA PARA EL DESARROLLO
PROYECTO: SE- URBANIZACIÓN MUNICIPAL
MUNICIPIO: 002 PINAL DE AMOLES, QUERÉTARO.
ZONA PRIORITARIA: SIERRA GORDA.
DEP. NORMATIVA: MUNICIPIO DE PINAL DE AMOLES

ESTADO: 022, QUERÉTARO

INDICIA: 1 DE 1

OFICIO DE APROBACIÓN: MPA-CPDM-FSMDF-SE-061-2021
FECHA: JULIO 2021

DEPENDENCIA EJECUTORA: EL AYUNTAMIENTO DE PINAL DE AMOLES

Nº DE OBRA	Y	TIPO DE LOCALIDAD	SUBPROGRAMA, NOMBRE Y DESCRIPCIÓN DE LA OBRA PROYECTO Y/O ACCIÓN	SIST. DE LA OBRA	LOCALIDAD	COSTO TOTAL	AVANCE FÍSICO	ESTRUCTURA FINANCIERA			METAS TOTALES DEL PROYECTO		Nº DE BENEFICIARIOS	AVANCE FÍSICO	JORNALES	MODALIDAD DE EJEC.			
								SUMA	MUNICIPAL (FSMDF)	OTROS	U. DE M	CANT					A. REALIZAR 2021		
LOCALIDAD: TONATICO			SE- URBANIZACIÓN MUNICIPAL	I.T.	TONATICO	\$ 150,000.00	0%	\$ 150,000.00	\$ 150,000.00		M3	100.00	100.00%	331	0%	D	C		
CONSTRUCCION DE MUROS DE CONTENCIÓN			CONSTRUCCION DE MUROS DE CONTENCIÓN																
CONSTRUCCION																			
SUBTOTAL: \$								\$ 150,000.00	\$ 150,000.00	\$ -									
TOTAL: \$								\$ 150,000.00	\$ 150,000.00	\$ -									

NUMERO DE OBRA: PY-140

OPERADO RAMO 33
FISMDF 2021

AUTORIZO:

[Signature]
LIC. JORGE ARRAY PACHECO
PRESIDENTE DEL COPLADEM

VALIDO:

[Signature]
C. GERMAN FLORES REYES
COORDINADOR DEL COPLADEM

Este programa es de carácter público, no es patrocinado ni promovido por partido político alguno y sus recursos provienen de los impuestos que pagan todos los contribuyentes. Está prohibido el uso de este programa con fines políticos, electorales, de lucro y de otros distintos a los establecidos. Quien haga uso de los recursos de este programa deberá ser denunciado y sancionado de acuerdo con la ley aplicable y ante la autoridad competente.



COMITÉ DE PLANEACIÓN PARA EL DESARROLLO DEL MUNICIPIO DE PINAL DE AMOLES, ORO
 RAMO XXX1 - PORTACIONES FEDERALES PARA LAS ENTIDADES FEDERATIVAS - MUNICIPIOS
 ANEXO TÉCNICO DE CONTROL INICIAL
 EJERCICIO 2021

INFORMACIÓN COMPLEMENTARIA



FONDO: FONDO DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL
 VERTIENTE: PROMOCION DEL DESARROLLO SUSTENTABLE
 LINEAMIENTO: PLANEACIÓN URBANA E INFRAESTRUCTURA PARA EL DESARROLLO
 PROYECTO: SE- URBANIZACION MUNICIPAL
 MUNICIPIO: PINAL DE AMOLES, ORO

JUNIO 2021

OFICIO DE APROBACION: MPA-CPDM-FISMDF-SE-061-2021

NOMBRE DE LA OBRA Y LOCALIDAD		DESCRIPCION DE LA OBRA		CONCEPTOS A EJECUTAR		UNIDAD	CANTIDAD
CONSTRUCCION DE MUROS DE CONTENCIÓN		MURO DE CONTENCIÓN, DEMOLICION DE ESTRUCTURA DE CONCRETO (PISO DE CONCRETO Y GUARNICION), MURO DE MAMPOSTERIA ACABADO COMUN CON PIEDRA DE LA REGION, REVESTIMIENTO DE CUNETAS CON CONCRETO HIDRAULICO DE F'c=200 KG/CM2 DE 8 CMS DE ESPESOR, PISO DE CONCRETO DE F'c= 200 KG/CM2, DE 8 CMS DE ESPESOR		CONSTRUCCIÓN DE MUROS DE CONTENCIÓN MURO DE CONTENCIÓN EL CRUCERO		M2	26.63
LOCALIDAD: TONATICO				LIMPIEZA, TRAZO Y NIVELACION DE TERRENO CON APARATO, TRAZANDO EJES, ESTABLECIENDO NIVELES Y REFERENCIAS NECESARIAS. INC : ESTACAS MOJONERAS, BANCOS DE NIVEL, EQUIPO, HERRAMIENTA Y MANO DE OBRA NECESARIA PARA SU COMPLETA EJECUCION EN EDIFIC		M2	2.51
NUMERO DE OBRA: PY-140				DEMOLICION DE ESTRUCTURA DE CONCRETO (PISO CONCRETO Y GUARNICION), A MANO, HASTA FRAGMENTOS DE 3", INCL. APILADO DE MATERIAL PRODUCTO DE DEMOLICION PARA SU POSTERIOR UTILIZACION, HERRAMIENTA, EQUIPO, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU COMPLETA EJECUCION		M3	22.44
				EXCAVACIÓN A MANO EN ZANJA, COMO AREA DE TRABAJO EN MATERIAL TIPO "B", A CUALQUIER PROFUNDIDAD, DE ACUERDO A PROYECTO, INCLUYE: AFINE DE FONDO Y TALUD, HERRAMIENTA Y MANO DE OBRA PARA SU COMPLETA EJECUCION.		M3	22.44
				CARGA A MANO PARA ACARREO POR VOLUMEN (MEDIDO COMPACTO).. INCLUYE: HERRAMIENTA Y MANO DE OBRA PARA SU COMPLETA EJECUCION.		M3	22.44
				ACARREO DE LOS MATERIALES DE DESPERDICIO DETERMINADOS POR LA SUPERVISIÓN, PARA CARGA A MAQUINA (MEDIDO COMPACTO), FUERA DE LA OBRA, BAJO LA RESPONSABILIDAD DEL CONTRATISTA, AL DESTINO QUE ESTÉ AUTORIZADO POR LAS AUTORIDADES CORRESPONDIENTES.		M3	18.69
				MURO DE MAMPOSTERIA ACABADO COMUN CON PIEDRA DE LA REGION, ASENTADA Y JUNTEADA CON MORTERO CEMENTO-ARENA, EN PROPORCION 1:4, INCL: LOS MATERIALES, DREÑES A LA SEPARACION QUE SE CONSIDERE, ACARREOS, MANIOBRAS LOCALES, ANDAMIOS, HERRAMIENTA Y LA MANO DE OBRA NECESARIA PARA SU COMPLETA EJECUCION		M3	9.23
				RELLENO CON MATERIAL INERTE (CHOY), COMPACTADA CON BAILARINA Y AGUA AL 95% DE SU P.V.S.M. INCL : SUMINISTRO DE LOS MATERIALES, ACARREOS, EQUIPO, HERRAMIENTA Y LA MANO DE OBRA NECESARIA PARA SU COMPLETA EJECUCION.		M2	8.32
				REVESTIMIENTO DE CUNETAS CON CONCRETO HIDRAULICO DE F'c=200 KG/CM2 DE 8 CMS DE ESPESOR, REFORZADA CON MALLA ELCTROSOLDADA 6X6 10/10, CON UN TALUD 5X1 DE 0.60 M DE LONGITUD . SEGUN SECCIÓN TIPO. INCL. CIMBRA DE MADERA, TRASLAPES, CORTES, DESPERDICIOS Y COLOCACION DE MALLA DE REFUERZO, JUNTAS FRIAS A LA SEPARACION QUE SE CONSIDERE		M2	2.22

OPERADO RAMO 33
 FISMDF 2021



FONDO: FONDO DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL
VERTIENTE: PROMOCION DEL DESARROLLO SUSTENTABLE
LINEAMIENTO: PLANEACIÓN URBANA E INFRAESTRUCTURA PARA EL DESARROLLO
PROYECTO: SE- URBANIZACION MUNICIPAL
MUNICIPIO: PINAL DE AMOLES, QRO

JULIO 2021

OFICIO DE APROBACION: MPA-CPDM-FISMDF-SE-061-2021

INFORMACIÓN COMPLEMENTARIA

NOMBRE DE LA OBRA Y LOCALIDAD	DESCRIPCION DE LA OBRA	CONCEPTOS A EJECUTAR	UNIDAD	CANTIDAD
		<p>PISO DE CONCRETO DE F'c= 200 KG/CM2, DE 10 CMS DE ESPESOR. ELABORADO EN OBRA CON MAQUINA REVOLVEDORA, T.M.A ¾". INCLUYE: LOS MATERIALES, MALLA ELECTROSOLDADA 6X6 10/10, ACADADO RAYA CON BROCHA DE PELO, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, EQUIPO Y TODO LO NECESARIO PARA SU COMPLETA EJECUCION.</p> <p>GUARNICION DE CONCRETO F'c= 200 KG/CM2 DE 15X20X40 CMS DE SECCION, HECHO EN OBRA, CON TAMAÑO MAXIMO DE AGREGADO DE 19 MM, ARMADO CON MALLA ELECTROSOLDADA 6X6 10/10,, INCLUYE: ACERO PARA AMMARRE DE ARMADO DE PISOS, LOS MATERIALES CON SU DESPERDICIO RESPECTIVO, LOS ACARREOS, LA MANO DE OBRA Y LA HERRAMIENTA NECESARIAS; LA ELABORACION, LA CARGA, EL ACARREO, EL VACIADO, EL VIBRADO, EL NIVELADO Y EL CURADO DEL CONCRETO; EL HABILITADO Y CURADO DE CIMBRA, EL CIMBRADO Y DESCIMBRADO, CONSIDERAR CIMBRA CON BARRENOS.</p> <p>MURO DE CONTENSIÓN SALIDA A SAN JOSE COCHINITOS</p> <p>LIMPIEZA, TRAZO Y NIVELACION DE TERRENO CON APARATO, TRAZANDO EJES, ESTABLECIENDO NIVELES Y REFERENCIAS NECESARIAS. INC : ESTACAS MOJONERAS, BANCOS DE NIVEL, EQUIPO, HERRAMIENTA Y MANO DE OBRA NECESARIA PARA SU COMPLETA EJECUCION. EN EDIFIC</p> <p>EXCAVACIÓN A MANO EN ZANJA, COMO AREA DE TRABAJO EN MATERIAL TIPO "B", A CUALQUIER PROFUNDIDAD, DE ACUERDO A PROYECTO, INCLUYE: AFINE DE FONDO Y TALUD, HERRAMIENTA Y MANO DE OBRA PARA SU COMPLETA EJECUCIÓN.</p> <p>MURO DE MAMPOSTERIA ACABADO COMUN CON PIEDRA DE LA REGION, ASENTADA Y JUNTEADA CON MORTERO CEMENTO-ARENA, EN PROPORCION 1:4, INCL: LOS MATERIALES, DRENES A LA SEPARACION QUE SE CONSIDERE, ACARREOS, MANIOBRAS LOCALES, ANDAMIOS, HERRAMIENTA Y LA MANO DE OBRA NECESARIA PARA SU COMPLETA EJECUCION</p> <p>RELLENO CON MATERIAL PRODUCTO DE EXCAVACIÓN, COMPACTADA CON BAILARINA Y AGUA AL 95% DE SU P.V.S.M. INCL : ACARREOS, EQUIPO, HERRAMIENTA Y LA MANO DE OBRA NECESARIA PARA SU COMPLETA EJECUCION.</p>	M2	2.27
			M	3.45
			M2	16.56
			M3	15.26
			M3	21.25
			M3	14.85

Este programa es de carácter público, no es patrocinado ni promovido por partido político alguno y sus recursos provienen de los impuestos que pagan todos los contribuyentes. Está prohibido el uso de este programa con fines políticos, electorales, de lucro y de otros distintos a los establecidos. Quien haga uso de los recursos de este programa deberá ser denunciado y sancionado de acuerdo con la ley aplicable y ante la autoridad competente

OPERADO RAMO 33
FISMDF 2021